浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-03-01 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0083号 文件来源:一般文件

来文单位:惠南镇

来文文号: 惠府(2023)9号 文件类别: 水务

文件名称:

关于实施惠南镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/3/2 14:17:44]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示;

请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-03-21

办结时间: 2023-03-02

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/3/1 16:57:41]}

办理意见:

请小吉阅提意见。{张茫[2023/3/1 18:02:16]}

- 1、此请示件涉及 2023 年惠南镇生态清洁小流域建设。
- 2、本项目已纳入 2023 年部门预算,根据《浦东新区生态清洁小流域河道综合整治工程建设管理办法》,本项目采用两阶段批复、两阶段招标的推进模式,拟先行开展第一阶段批复,由惠南镇按照批复要求进行设计、勘察招标工作。
- 3、拟同意该项目实施。

妥否,请领导示。{吉剑锋[2023/3/2 10:36:49]}

拟同意。{张茫[2023/3/2 11:48:41]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区惠南镇人民政府

惠府[2023]9号

关于实施惠南镇 2023 年生态清洁小流域河道 综合整治工程的请示

签发人: 杨扬

浦东新区水务局:

为响应党的二十大提出要树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,统筹山水林田湖系统治理,推进水土流失综合治理,开展农村人居环境整治行动,同时贯彻落实至2025年前,上海市建成"50+X"个"河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐"的高品质生态清洁小流域的要求,我镇结合实际情况,全力推进生态清洁小流域整治工程,具体如下:

一、实施依据

根据《上海市生态清洁小流域建设总体方案》以及区委、区府的工作部署,要求实现至2025年之前,上海市建成"50+X"个"河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐"的高品质生态清洁小流域的工作目标。

二、实施范围

根据《上海市生态清洁小流域建设工作方案》中对浦东新区 惠南镇建设类型划分为美丽乡村型,结合惠南镇总规和郊野单元 (村庄)规划,拟根据惠南镇生态空间及乡村振兴规划划分惠南 镇 2023 年整治范围为民乐村、西门村、陶桥村、徐庙村、城南村、 汇南村、城北村、英雄村以及惠南镇区等 9 个村(镇区)。 2023 年生态清洁小流域共计整治河道 50 条,中心长度为 36.37km,镇 级河道 7 条,其余均为村级河道或其他河湖。

三、主要内容

本次河道整治工程主要内容为:建设护岸、疏拓河道、水系沟通、绿化布置和水环境、水生态修复等工程措施。

四、工程设计

本工程等别定为III等工程,镇级河道水工建筑物级别为 3 级,村级河道水工建筑物为 4 级,围堰等临时建筑物级别为 5 级;设计常水位 2.50-2.80m,设计高水位 3.75m,设计低水位 2.00m;抗震设计烈度取为 7 度,地震设计基本加速度为 0.10g,所属的设计地震分组为第一组;根据《上海市防汛工作手册》附表七,浦南东片河道堤防设防高程为不低于 4.2m;依据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)第 4.3.1 条规定,综合考虑桥涵所在河道等级确定:本工程桥梁布置在村级河道上,荷载等级为公路-II 级;绿化设计按照《上海市河道绿化建设导则》实施;水质要求地表水常年维持在上海市水环境功能区IV类水以上。

五、实施周期

项目拟实施时间: 2023年10月-2024年6月完成施工。

六、资金安排

项目资金由区级财政出资,初步估算总投资为 18100.69 万元。

特此请示。

附件: 惠南镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程总投资估算表

上海市浦东新区惠南镇人民政府 2023年3月1日

附件:

惠南镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程 总投资估算表

心及如子人					
序号	结构项目	费率	费用(万元)		
_	建安费		16078.81		
=	其他费用				
1	管线搬迁、青苗补偿、水质监测、 底泥检测、河道第三方检测及相关 测量等	5.0000%	803.94		
2	施工监理费	2.5319%	407.10		
3	工程勘察费	0.8000%	128.63		
4	工程设计费	3.2965%	530.03		
4.1	基本设计费	2.7936%	449.18		
4.2	施工图预算编制费	0.2794%	44. 92		
4.3	竣工图编制费	0.2235%	35. 93		
5	评审费		5.00		
6	工程量清单、标底编制费	0.2274%	36. 56		
7	施工招标代理费	0.2235%	35. 94		
8	监理招标代理费	0.0743%	11.95		
9	设计招标代理费	0.0649%	10.44		

10	勘察招标代理费	0.0260%	4. 18
11	河道断面第三方检测费		15. 95
12	可行性研究费	0.2000%	32. 16
小计			2021.88
合计			18100.69