

上海市浦东新区河道管理事务中心(文件)

浦河〔2023〕25号

关于实施三林塘港(林浦路-涵林路)绿化 搬迁工程的请示

上海市浦东新区水务局:

根据《上海市绿化和市容管理局关于准予三林滨江南片地区(西片区)耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程占用绿地的行政许可决定》(沪绿浦许[2023]第11号),为支持三林滨江南片地区(西片区)耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程的顺利实施,需对本项目使用绿地范围内涉及的苗木进行迁移。

一、项目实施内容

该项目需对三林塘港(林浦路-涵林路)河道绿地苗木实施搬迁,涉及绿化面积960平方米(详见苗木清单),苗木搬迁至三林塘港沿线绿化带中。

二、项目实施周期

项目拟实施时间: 2023年5月至2023年12月,工程资金按照实施进度拨付。

三、项目资金预算

根据上海市园林工程预算定额 (2016) 测算, 本项目搬迁 预算为 254896.14元。2023年度资金安排 178427.00元。

1

以上请示,妥否,请批示。

附件: 1、沪绿浦许[2023]第11号行政许可决定

- 2、苗木清单
- 3、三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程工程预算

上海市浦东新区河道管理事务中心2023年5月25日



上海市绿化市容行政许可文书

沪绿浦许〔2023〕第11号

关于准予三林滨江南片地区(西片区)耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程占用绿地的行政许可决定

上海地产三林滨江生态建设有限公司:

你单位向本机关提交的三林滨江南片地区(西片区)耀 龙路(华夏西路-外环线)新建工程占用绿地申请,经审查,符合法定条件、标准。根据相关法律法规,本机关决定:

一、为配合三林滨江南片地区(西片区)耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程开设道口及新建桥梁,同意占用项目红线内华夏西路与耀龙路交叉口南侧绿地 699 平方米、三林塘港(林浦路-涵林路)河道沿线绿化 960 平方米,总计 1659 平方米。同时,因作业需要,临时借用华夏西路与耀龙路交叉口绿地 244 平方米,借用期 277 天(自批复之日起,借用结束应按原标准恢复),同步迁移绿地内乔木、灌木及地被若干。

二、同意本项目占用绿地在本项目红线内新建绿地予以补偿,本项目新建绿地面积约11661平方米。补偿绿地应与耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程同步竣工。

三、绿化施工应由专业园林绿化施工企业按方案实施迁移,以确保成活率。请你单位严格做好施工现场管理,尽量减少对周边环境的影响。

你(单位)应当按照《上海市绿化和市容管理局行政许可公示告知单》的要求,做好公示牌等相关公开告示工作。请浦东新区绿化管理部门做好跟踪指导工作,请浦东新区城市管理行政执法局配合做好监督管理工作。

如你单位对本许可决定有异议,可拨打电话: 52567188 询问,也可向本机关政策法规处投诉: 52567178。如你单位 不服本许可决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向上 海市人民政府(建国西路 648 号)申请行政复议;也可以在 六个月内直接向闵行区人民法院起诉。

抄送:上海市浦东新区绿化和市容管理局,上海市浦东新区绿化管理事务中心,上海浦东新区河道管理事务中心,上海市浦东新区城市管理行政执法局

苗木及附属设施确认单

编号:

项目名称:

三林滨江南片地区(西片区)耀龙路(华夏西路-外环线)新建工程

项目四至:

三林塘港(林浦路-涵林路)

申请单位:

上海地产三林滨江生态建设有限公司

(盖章)

权属单位:

上海市浦东新区河道管理事务中心

(盖章)

养护单位:

上海东外滩园林市政有限公司

(盖章)

设施确认时间:

涉及绿地地块、 标段等信息	三林塘港	(林浦路-沤	林路)			
占用绿地 (平方米)		960m ² 临时借用 (平方米)		临时借用 (平方米)		
备注	含: 占用: 借用:	环城绿带 环城绿带	段公共: 段公共:	绿地平方米 绿地平方米		
			(一) 昔	首木部分		
序号	位置	苗木类型	品种	规格	单位	数量
1	公共绿地	常绿乔木	香樟	胸径16-20cm	棵	36
2	公共绿地	落叶乔木	柳树	胸径16-20cm	棵	29
3	公共绿地	落叶乔木	黄山栾树	胸径41-45cm	棵	7
4	公共绿地	常绿灌木	夹竹桃	高101-120cm	棵	7
5	公共绿地	落叶灌木	垂丝海棠	高241cm以上	棵	13
6	公共绿地	片植灌木	珊瑚	高61-80cm	m²	50
7	公共绿地	片植灌木	红叶石楠	高41-60cm	m²	15
8	公共绿地	片植灌木	海桐	高81-100cm	m²	15
9	公共绿地	地被植物	麦冬	球、块径类	m²	25
10	公共绿地	地被植物	草皮	匍匐径类	m²	80
	小计 乔木		k	72	棵	
	小计	灌っ	k	/	棵	
			(二) 其他	(附属设施)		
序号	位置	位置 设施类型		规格	单位	数量

三林塘港(林浦路-涵林路)绿化 搬迁工程

工程预算

浦东新区河道管理事务中心 二〇二三年五月

预 算 书

工程名称: 三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\园林绿化

第1页 共2页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			绿化搬迁				254896.14
1	园	05-1-1-16换	起挖乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	36. 000	997. 81	35921. 16
	苗	32421910@8	香樟Φ16-20	株			
2	园	05-1-2-10换	栽植乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	36. 000	855. 00	30780.00
	苗	32421910@1	香樟Φ16-20	株			
3	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	36. 000	92.04	3313.44
4	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	72. 000	28.06	2020. 32
5	园	05-1-1-16换	起挖乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	29. 000	997. 81	28936. 49
	苗	32421910@2 6	柳树 Φ16-20	株			
6	园	05-1-2-10	栽植乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	29. 000	855. 00	24795.00
	苗	32421910@2 7	柳树Φ16-20	株	29. 00		
7	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	29. 000	92.04	2669. 16
8	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	58. 000	28. 06	1627. 48
9	园	05-1-1-21换	起挖乔木(带土球) 土球直径在280 cm以内	株	7. 000	7004.67	49032.69
	苗	32421910@2 9	黄山栾树Φ41-45	株			
10	园	05-1-2-15换	栽植乔木(带土球) 土球直径在280 cm以内	株	7. 000	7090. 69	49634. 83
	苗	32421910@2 8	黄山栾树Φ41-45	株			
11	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	7. 000	92. 04	644. 28
12	园	05-4-1-33	麻布绕树杆 胸径在35cm以上	m	175. 000	47. 73	8352. 75
13	园	05-1-1-38换	起挖灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	7. 000	25. 20	176. 40
	苗	32421910@1 2	夹竹桃	株			
14	园	05-1-2-33换	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	7. 000	32. 34	226. 38
	苗	32421910@1 3	夹竹桃	株			
15	园	05-1-1-41换	起挖灌木(带土球) 土球直径在60cm 以内	株	13. 000	118. 68	1542. 84
	苗	32421910@3 0	垂丝海棠	株			
16	园	05-1-2-36换	栽植灌木(带土球) 土球直径在60cm 以内	株	13. 000	137. 44	1786. 72
	苗	32421910@3	垂丝海棠	株			

预 算 书

工程名称: 三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\三林塘港(林浦路-涵林

序号	类	编号	名 称	单位	工程量	单价	合 价
17	园	05-1-1-65换	起挖地被植物	m2	80.000	17. 48	1398. 4
	苗	32421910@1	珊瑚、红叶石楠、海桐	株			
18	园	05-1-2-75换	栽植绿篱 片植高在100cm以内	m2	80.000	118.94	9515. 2
	苗	32421910@1 7	珊瑚、红叶石楠、海桐	株			
19	园	05-1-1-65换	起挖地被植物	m2	25. 000	17. 48	437. 0
	苗	32421910@1 8	麦冬	株			
20	园	05-1-1-66换	起挖草皮 带土厚度在2cm以内	m2	80.000	26. 07	2085. 6
	苗	32421910@2	草皮	株			
			小 计	元			254896.1
				-			
-				-	-		
-							
			合 计	元			254896.1

工料机汇总表

工程名称:三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\园林绿化

路)绿	化搬迁工程\园林	木绿化			第	1页 共1页
序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00090113	种植工	工日	3. 48	184. 00	641. 22
2	00090113@8	种植工	工日	46. 82	184. 00	8615. 65
3	00090113@9	种植工 园林绿化	工日	466. 09	184. 00	85760. 56
4	02290301	麻布	kg	73. 15	10. 52	769. 54
5	02330101	草绳	kg	2916. 00	0.60	1749. 60
6	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	21. 00	5. 17	108. 57
7	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	7. 20	5. 17	37. 22
8	05010906	树棍 长1200内	根	432.00	9. 97	4307.04
9	32421910@27	柳树Φ16-20	株	29. 00		
10	32510101	种植土	m3	81. 20	279. 77	22717.08
11	34110101	水	m3	54. 68	5. 82	318. 21
12	X0045	其他材料费	元	26. 60	1.00	26.60
13	99070550@4	载重汽车 8t	台班	8. 79	700. 11	6152. 58
14	99070590	载重汽车 15t	台班	7. 64	1015. 08	7757.82
15	99090360@4	汽车式起重机 8t	台班	5. 16	1168. 91	6032.76
16	99090410	汽车式起重机 20t	台班	3. 30	1461. 46	4823, 55
-						
		合 计				149818.00
		H FI				1.5010.00

费用表

工程名称:三林塘港(林浦路-涵林路)绿化搬迁工程\三林塘港(林浦路-涵林

字号	名 称	基数说明	费率(%)	金额
1	定额综合合价合计	分部分项费合计		254896. 1
2	施工措施费	措施项目合计	100	
3	其它项目费	其他项目费		
4	规费	社会保险费+住房公积金		
4. 1	社会保险费		33. 44	
4. 2	住房公积金		1. 59	
5	税前补差	税前补差		
6	增值税	施工措施费+其它项目费+规费+税前补差	9	
7	税后补差	税后补差		
8	甲供材料	甲供费		
9	工程造价	定额综合合价合计+施工措施费+其它项目 费+规费+税前补差+增值税+税后补差-甲供 材料		254896.
	·			