# 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-01-13 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0010号 文件来源:一般文件

来文单位: 川沙新镇

来文文号: 浦川新府(2023)11号 文件类别:水务

文件名称:

关于实施川沙新镇 2023 年中小河道疏浚工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/1/18 16:15:47]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-02-07

办结时间: 2023-01-19

审核拟办意见:

己核。{高瑞莲[2023/1/13 16:18:06]}

#### 办理意见:

- 1、川沙新镇 2023 年中小河道疏浚工程已纳入河道中心 2023 年部门预算,请示总投资未超过预 算总投资。
- 2、拟同意该项目实施,下阶段由川沙新镇人民政府根据立项批复开展设计、勘察等招标工作。 妥否,请领导示。{吉剑锋[2023/1/18 13:06:06]}

拟同意,请河道中心组织川沙新镇开展招标前期准备工作,定期推进。{张茫[2023/1/18 14:03:59]}

请小吉阅处。 {张茫[2023/1/16 13:57:17]}

#### 转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

依申请公开

# 上海市浦东新区川沙新镇人民政府

浦川新府〔2023〕11号

签发人: 沈敏

# 关于实施川沙新镇 2023 年中小河道 疏浚工程的请示

浦东新区水务局:

为进一步贯彻落实《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》(沪水务[2019]250号)和《上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理中心)关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》(沪水利(河湖)[2021]37号)文件相关工作要求,以"河底无淤积""疏浚底泥减量化"为工作目标,实现河床养护工作规范化、常态化,维护河床生态功能。我镇结合实际情况,全力推进川沙新镇2023年中小河道疏浚工程。具体如下:

#### 一、实施依据

根据《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意

见》(沪水务[2019]250号)和《上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理中心)关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》(沪水利(河湖)[2021]37号)文件相关工作要求,以及区委、区府的工作部署,为巩固中小河道整治成效,完善河道管理养护,提高河道引排能力,迫切需要开展中小河道周期性的疏浚工作,实现中小河道治理的制度化、常态化和长效化。

#### 二、实施范围

川沙新镇 2023 年中小河道疏浚工程涉及镇管和村级河道共计 31 条段,总长度约 17.5 公里,疏浚土方约 15.2 万立方米。

#### 三、主要内容

本次河道整治工程主要内容为:河道疏浚及其它附属等工程。

#### 四、工程设计

本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),本工程等级确定为III等工程,主要建筑物镇级河道为3级水工建筑物,村级河道为4级水工建筑物,围堰等临时工程为5级水工建筑物;设计高水位为3.75m,河道常水位为2.50m~2.80m,设计低水位为2.00m;抗震标准按地震烈度7度设防。底泥处置按照《上海市河道疏浚底泥处置技术指南(试行)》(DB31 SW/Z 018-2021)执行。

#### 五、实施周期

项目拟实施时间:项目分两年实施,2023年开工,2024年

完成审计清算。

### 六、资金安排

项目资金由区、镇两级财政出资,其中区财政85%,镇配套 15%, 初步估算总投资为 1646.97 万元。

特此请示。

附件: 川沙新镇 2023 年中小河道疏浚工程总投资估算表



## 附件:

# 川沙新镇 2023 年中小河道疏浚工程 总投资估算表

序号	工程内容	费率	金额 (万元)
_	工程费用		1489. 80
=	独立费用		
1	工程设计费	3. 7000%	55.12
2	工程监理费	3. 5233%	52. 49
3	工程勘察费	0. 8000%	11.92
4	工程量清单、标底编制费	0. 3235%	4. 82
5	施工招标代理费	0. 2718%	4. 05
6	评审费	0. 3356%	5. 00
7	审价费	0. 2322%	3. 46
8	审计费	0. 1349%	2. 01
9	底泥检测		18. 30
	小计		157.17
Ξ	总投资		1646. 97