浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-03-20 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0110号 文件来源: 下级请示件

来文单位:海塘中心

来文文号: 浦海(2023)10号 文

文件类别: 水务

文件名称:

关于上报浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内青坎整治工程可行性研究(含初步设计)报告的请示

领导批示:

己阅。{刘贵平[2023/3/20 17:46:39]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-03-20

办理时限: 2023-04-07

办结时间: 2023-03-21

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/3/20 13:58:55]}

办理意见:

请小叶阅处。 {张茫[2023/3/20 17:24:34]}

- 1、本工程已列入区海塘中心 2023 年度部门预算。
- 2、本工程初步设计已通过专家评审和预算评审,项目主要工程内容: 内青坎整治 871 米,新建安全防护围栏 4450 米,设置上堤路口大门 10 处,标志标牌 22 处。工程总投资为 782.07 万元,2023 年度部门预算安排 480 万元。
- 3、拟同意本工程项目实施,并由我局进行批复。
- 4、批复后,请区海塘中心抓紧施工、监理招标,尽早开工建设。

妥否,请领导阅示。{叶仁政[2023/3/20 17:35:41]}

拟同意。{张茫[2023/3/20 17:39:21]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心

浦海〔2023〕10号

关于上报浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内 青坎整治工程可行性研究(含初步设计)报告的请示

浦东新区水务局:

浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内青坎整治工程已列入上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 2023 年部门预算计

划。

为确保世纪塘和港城大堤安全运行,消除安全隐患,我中心已委托上海市水利工程设计研究院有限公司编制完成《浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内青坎整治工程可行性研究(含初步设计)报告》。

一、项目规模及内容

本工程为 I 等工程,水工建筑物级别应根据工程等别及其在工程中的重要性确定,本工程主要在海塘内青坎上进行填土抬高、排水沟渠施工以及标识标牌和围栏等海塘附属设施建设,上述设施损坏后不对立即造成海塘出险,因此可定为 3 级建筑物。项目建设主要内容为:通过抬高内青坎标高和设置排水沟,消除积水隐患;通过设置安全防护围栏、标志标牌,提升海塘安全管理能力。主要工程量为:内青坎整治871米,新建围栏总长度4450米,设置上堤路口大门10处,布置标志标牌22处等。

二、项目地点

项目位于世纪塘和港城大堤。

三、项目资金

本工程概算总投资为 782.07 万元,其中工程费用 712.86 万元,基本设计费 25.21 万元,施工图预算编制费 2.52 万元,竣 工图编制费 2.02 万元,勘察费 5.70 万元,监理费 25.73 万元,评审费 3.56 万元,工程量清单及标底编制费 2.47 万元,施工招 标代理费 1.99 万元。2023 年度部门预算安排 480 万元。资金来源均为单位部门预算专项资金。

四、项目实施时间

项目实施时间: 2023 年 4 月 1 日~2023 年 12 月 31 日。 现报请局审批。

妥否,请批复。

附:浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内青坎整治工程总概算表



浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 2023年 3月16日印发

(共印4份)

浦东新区世纪塘和港城大堤海塘内青坎整治工程总概算表

| . 序 号 | 工程或项目名称 | 概算金额 (万元) | | | | | 技术经济指标 | | | |
|-----------------|------------|-----------|------|------------------|--------|---------|----------------|----------|-----------------|----|
| | | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及 工器具 购置 | 独立费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价 值 (元) | 备注 |
| _ | 工程费用 | 712. 86 | | | | 712. 86 | | | | |
| | 浦东世纪塘港城大堤 | 712. 86 | | | | 712. 86 | | | | |
| 1 | 内青坎积水隐患整治 | 284. 64 | | | | 284. 64 | m | 871.00 | 3267.95 | |
| | 浆砌石内坡 | 39. 94 | | | | 39. 94 | 项 | 1.00 | 399353. | |
| | 内青坎填高 | 35.06 | | | | 35. 06 | 项 | 1.00 | 350586. | |
| | 排水沟 | 129. 39 | | | | 129. 39 | m | 865. 63 | 1494.73 | |
| | 纵向排水渠 | 47.83 | | | | 47. 83 | m | 869. 00 | 550. 43 | |
| | 隔堤局部挖除及坡面 | 11.83 | | | | 11. 83 | 项 | 1.00 | 118330. | |
| | 抽水 | 0.59 | | | | 0. 59 | m | 5226. 00 | 1.13 | |
| | 局部绿化搬迁恢复 | 20.00 | | | | 20.00 | 项 | 1.00 | 200000. | |
| 2 | 安全防护围栏 | 329. 75 | | | | 329.75 | | | | |
| | 镀锌钢板网围栏 | 329. 75 | | | | 329.75 | m | 4450.00 | 741.00 | |
| 3 | 铁门 | 33. 48 | | | | 33. 48 | | | | |
| | 4m 宽铁门 | 4. 32 | | | | 4. 32 | \mathbf{m}^2 | 21.60 | 2000.00 | |
| | 6m 宽铁门 | 16. 20 | | | | 16.20 | m^2 | 81.00 | 2000.00 | |
| | 8m 宽铁门 | 12.96 | | | | 12.96 | \mathbf{m}^2 | 64. 80 | 2000.00 | |
| 4 | 标识系统 | 65.00 | | | | 65.00 | | | | |
| | 工程简介牌 | 2.00 | | | | 2.00 | 个 | 4.00 | 5000.00 | |
| | 警示标识牌 | 9.00 | | | | 9.00 | 个 | 18.00 | 5000.00 | |
| | 宣传牌 | 54.00 | | | | 54.00 | 个 | 54.00 | 10000.0 | |
| = | 其他费用 | | | | 69. 21 | 69.21 | | | | |
| 1 | 设计费 | | | | 29.75 | 29.75 | | | | |
| | 基本设计费 | | | | 25. 21 | 25. 21 | | | | |
| | 施工图预算编制费 | | | | 2. 52 | 2.52 | | | | |
| | 竣工图编制费 | | | | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 2 | 勘察费 | | | | 5. 70 | 5.70 | | | | |
| 3 | 监理费 | | | | 25. 73 | 25.73 | | | | |
| 4 | 评审费 | | | | 3. 56 | 3.56 | | | | |
| 5 | 工程量清单、标底编制 | | | | 2. 47 | 2.47 | | | | |
| 6 | 施工招标代理费 | | | | 1. 99 | 1.99 | | | | |
| 三 | 概算总投资 | | | | | 782.07 | | | | |