## 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-02-08 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0038号 文件来源:下级请示 件

来文单位: 基建中心

来文文号: 浦生态基建 (2023) 12号 文件类别: 水务

### 文件名称:

关于上报 2023 年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案的请示

### 领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/2/14 17:29:19]}

### 拟办意见:

拟请供排水处阅提意见,报请贵平同志阅示, 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-02-08

### 审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/2/8 16:43:10]}

### 办理意见:

请斌桦阅提意见。 {郑弘[2023/2/9 13:58:00]}

- 一、本项目已列入23年基建储备计划,目前正在评审,拟在评审后批复,建议此件先办结。
- 二、拟请基建处会提意见。

妥否,请领导阅示。 {张斌桦[2023/2/13 9:49:56]}

请基建处会提意见。{郑弘[2023/2/13 10:32:54]}

青马冬梅阅提意见。 {胡旭[2023/2/14 9:57:36]}

拟无意见反馈,请领导阅示。{马冬梅[2023/2/14 10:52:05]}

拟同意。{胡旭[2023/2/14 10:53:38]}

拟同意。{郑弘[2023/2/14 17:13:32]}

### 转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

浦生态基建 (2023) 12号

# 关于上报 2023 年高桥区域排水管道修复 完善工程技术方案的请示

## 上海市浦东新区水务局:

为落实 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》(沪水务[2022]128 号)中有关排水管网修复的考核任务目标等文件要求,根据排水管道 CCTV 检测报告,高桥区域排水管道存在不同程度的破裂、渗漏、变形、脱节等结构性缺陷,需对存在安全隐患的排水管道及其附属设施进行维修改造,以保障浦东新区道路的排水安全,消除交通安全隐患。

## 一、工程范围

本项目结合 CCTV 检测报告,分别对草高支路(浦东北路——杨高 北路)、春阳路、大同路(花山路——和龙路)、蝶衣路(苏湄路——张 杨北路)、东波路(浦东大道——张杨北路)、东川公路(曙启路——东 靖路)、东靖路(杨高北路——新行路)、东陆路(浦东北路——新金桥 路)、东煦路(浦东北路——张杨北路)、冬融路(张杨北路——杨高北

路)、都昌路(来安路--景雅路)、繁锦路(洲海路--兰桥路)、芳菲 路(张杨北路--莱阳路)、港华路(高宁路--张扬北路)、港绣路(港 建路--华东北路)、高宝路(金京路--光芒河桥)、高荷路(春阳路 --张杨北路)、护塘路(油管路--欧高公路)、沪东路(莱阳路--五 莲路)、花山路(浦东北路--和龙路)、花山路(杨高北路--和龙路)、 集海路(港建路--华东北路)、季景北路(王家街--春晖路)、季景 路(春晖路--航津路)、江东支路(凌海路--张杨北路)、金藏路(杨 高中路--云桥路)、金港路(金海路--新金桥路)、金高路(金海路 --巨峰路)、金工路(平度路--金桥路)、金海路(申江路--东陆路)、 金沪路(金皖路--新金桥路)、金槐路(申江路--规划锦绣东路)、 金吉路(陇桥路--金海路)、金京路(五洲大道--赵家沟桥北)、金 葵路(广兰路--金槐路)、金辽路(陇桥路--秦桥路)、金穗路(巨 峰路--轲桥路)、金皖路(新金桥路--宁桥路)、金新路(杨高中路 --浙桥路)、金业路(金杨路--杨高路)、巨峰路(民耀路--金穗路)、 莱阳路(大同路--航津路)、莱阳路(东煦路--东高路)、莱阳路(航 津路--庭安路)、莱阳路(兰桥路--启帆路)、莱阳路(浦东大道--空地)、兰城路(长岛路--五莲路)、兰谷路(秋岚路--庭安路)、兰 嵩路(白萱路--洲海路)、利津路(浦东大道--张杨北路)、利津路 (双桥路--巨峰路)、凌海路(江东路--S20)、陇桥路(申江路--金 穗路)、明港路(港建路--华东北路)、牟平路(博兴路--胶东路)、 浦东北路(东靖路--五洲大道)、启帆路(韶光路--张杨北路)、秦 桥路(申江路--金穗路)、清溪路(大同路--浦东北路)、秋岚路(张 杨北路--兰谷路)、秋霞路(张杨北路--杨高北路)、榕桥路(金京 路—金穗路)、申江路(桂桥路—榕桥路)、申江路(金海路—五洲大道)、寿光路(五莲路—利津路)、双桥路(张杨北路—杨高北路)、五莲路(浦东大道—张杨北路)、五莲路(双桥路—巨峰路)、夏碧路(莱阳路—杨高北路)、兴运路(泵站—东陆路)、学前街(杨高北路—季景北路)、杨高北路(港城路—俱进路上下行)、越海路(港建路—华东北路)、张扬北路(草高支路—花山路)、洲海路(浦东北路—外高桥船厂)、紫衣路(苏湄路—张杨北路)、川沙路(龙东大道—华夏东路)等77个路段范围内雨污水管道及其附属设施进行改造。

## 二、工程内容

主要建设内容为采用开挖修复和非开挖修复相结合的方式对工程范围内存在结构性缺陷的雨、污水主支管和雨水连管进行修复,同时对工程范围内的雨水口按最新标准进行更新改造。其中开挖修复通过开槽翻排等方式修复,非开挖修复通过不锈钢双胀环、局部现场固化工艺、CIPP、顶管、微顶管、裂管翻新等工艺修复。

## 三、本项目工程量

本项目涉及 77 条路段。其中,污水主支管开槽翻排 2372 米,雨水主支管开槽翻排 530 米,雨水连管开槽翻排 16630 米,局部现场固化 1634 处,CIPP 内衬修复 25461 米,雨水口 4898 座,道路修复 60800 平方米。

## 四、本项目投资

工程概算总投资 32552.69 万元, 其中: 工程费用 27044.78 万元; 其他费用 3957.79 万元; 预备费 1550.13 万元。

目前我中心完成了2023年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案的编制工作,现拟将该项目技术方案报局核准。

以上请示妥否,请予批复!

附件:

2023年高桥区域排水管道修复完善工程技术方案及概算文本

