浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-05-23 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0171号 文件来源:一般文件

来文单位: 三林镇

文件类别: 水务 来文文号: 浦三府(2023)43号

文件名称:

关于上报三林镇 2023 年中小河道疏浚工程可行性研究(铲初步设计)报告的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/5/30 17:52:16]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-05-23

办理时限: 2023-06-12

办结时间: 2023-05-31

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/5/24 12:58:53]}

办理意见:

请小叶阅提意见。{张茫[2023/5/26 12:36:22]}

- 1、该项目补贴资金已纳入区河道中心部门预算。
- 2、本项目已完成设计、勘察招标,初步设计方案已通过专家评审以及财政预算评审,项目主要 涉及3条段、4.4公里河道疏浚,工程总投资423.69万元。
- 3、项目批复后,由三林镇人民政府落实施工、监理招标工作,尽早开工。
- 4、拟同意该项目实施。

妥否,请领导阅示。{叶仁政[2023/5/26 12:42:27]}

拟同意,请刘局阅示。{张茫[2023/5/26 18:42:18]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

签发: 王震东

上海市浦东新区三林镇人民政府

浦三府〔2023〕43号

关于上报三林镇 2023 年中小河道疏浚工程可 行性研究(含初步设计)报告的请示

浦东新区水务局:

为进一步完善镇域河道防洪除涝体系,提高河道引排水能力、稳步提升水质,拟实施三林镇2023年中小河道疏浚工程。 我镇于2023年1月13日上报《关于实施三林镇2023年中小河道疏浚工程的请示》,新区水务局于2023年2月6日下达《关于同意实施三林镇2023年中小河道疏浚工程的批复》(浦水务[2023]23号),目前,我镇已结合实际完成设计方案的编制工作,拟实施疏浚工程,具体如下:

一、项目实施范围及主要内容

三林镇 2023 年中小河道疏浚工程拟对西中汾泾(川杨河~三林塘港)、三林北港(华夏西路~杨高南路)、东瞿 3 号河(全段)共 3 条(段)河道进行疏浚,总长度约 4.4 公里。主要内容为: 疏浚土方 24286m³,岸坡绿化 2374m²,水生绿化 625m²。

二、设计标准

(一) 工程等级及建筑物级别

本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2017),确定本工程为III等工程,主要建筑物镇级河 道为3级水工建筑物,村级及以下河道为4级水工建筑物,围 堰等临时建筑物为5级水工建筑物。

(二)除涝标准

本工程区域外环高速以北除涝标准采用 30 年一遇最大 24 小时面雨量 (222.5mm), 外环高速以南除涝标准采用 20 年一遇最大 24 小时面雨量 (201.1mm), 1963 年 9 月设计暴雨雨型及相应同步潮型, 24 小时排除,不受涝作为规划设计标准。

(三)设计水位

根据浦东新区水务专业规划,最高设计水位为 3.75m;河 道常水位为 2.5m~2.8m;考虑暴雨前河道水位需预降,设计预 降最低水位为 2.0m,防洪高水位为 3.75m。

(四) 抗震标准

按上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》 (DGJ08-9-2013)的有关条文判别:本场地属滨海平原地貌,本场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,所属的抗震设计分组为第二组,地基土属软弱土,场地类别为IV类。

(五)绿化标准

绿化设计按照《上海市河道绿化建设导则》实施。

(六)底泥消纳处置

底泥处置按照《上海市河道疏浚底泥处置技术指南(试行)》 (DB31 SW/Z 018-2021)执行。

三、项目实施周期

项目拟于 2023 年开工, 2024 年完成。

四、经费支出

项目资金由区、镇两级财政出资,其中区财政 85%,镇配套 15%。工程经项目评审后优化调整,现工程总投资为 423.69万元。其中工程费用 391.52万元,设计费 14.49万元,施工监理费 12.97万元,工程量清单、标底编制费 1.37万元,施工招标代理费 1.09万元,底泥检测费 2.25万元。

五、预期效果

通过对西中汾泾(川杨河~三林塘港)、三林北港(华夏西路~杨高南路)、东瞿3号河(全段)三条河道进行疏浚,进一步消除防洪除涝隐患,确保河道发挥其应有的防汛排涝功能,以改善河道水质,美化环境,促进地区人居环境和经济社会协调发展。

特此请示。

附件: 三林镇 2023 年中小河道疏浚工程资金明细表

上海市浦东新区三林镇人民政府 2023年5月19日

三林镇党政办公室

2023年5月19日印发

附件:

三林镇 2023 年中小河道疏浚工程

资金明细表

71 /1						
序号	工程内容	单位	数量	指标	合计 (万元)	备注
_	工程费用				391.52	
(一)	西中汾泾				184. 20	
1	疏浚土方	m³	12680	141.80	179.80	
2	开工展布、收工集合	m³	1	44000.00	4. 40	
(二)	三林北港				151.09	
1	疏浚土方	m³	10213	143.63	146.69	
2	开工展布、收工集合	m³	1	44000.00	4. 40	
(三)	东瞿 3 号河				56. 23	
1	疏浚土方	m³	1393	142. 35	19.83	
2	拦河围堰	m³	74	2204.05	16.31	
3	泥库围堰	m³	160	169.38	2. 71	
4	岸坡绿化	m	2374	60.03	14. 25	
5	水生绿化	m	625	50.08	3. 13	
=	其他费用				32. 17	
1	设计费				14. 49	
2	施工监理费				12. 97	
3	工程量清单、标底编制费				1. 37	
4	施工招标代理费				1. 09	
5	底泥检测				2. 25	
Ξ	总投资				423.69	