浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-05-29 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0184号 文件来源: 下级请示件

来文单位:绿化中心

来文文号: 浦绿化中心发(2023)40号 文件类别: 绿化

文件名称:

隆昌路越江隧道新建工程绿化搬迁项目的请示

领导批示:

已阅。{刘军[2023/6/1 9:11:45]}

拟办意见:

拟请绿林处阅提意见;报请刘军同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/5/29 18:35:15]}

办理意见:

请汪婷阅处。{赵文章[2023/5/30 13:33:25]} 已处理,此件办结。{汪婷[2023/5/31 9:58:03]} 拟同意。{赵文章[2023/5/31 13:01:14]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区绿化管理事务中心文件

浦绿化中心发〔2023〕40号

签发人: 叶青

隆昌路越江隧道新建工程 绿化搬迁项目的请示

上海市浦东新区生态环境局:

根据《关于准予隆昌路越江隧道新建工程占用绿地的行政许可决定》(沪绿浦许〔2023〕第7号),为支持隆昌路越江隧道新建工程的实施,需占用现状云山路、栖山路两侧及机非隔离带总计2097平方米绿地,行道树196株,对项目使用绿地范围内涉及的苗木进行迁移。

一、工程概况

本项目实施范围为云山路、栖山路两侧及机非隔离带绿地,绿地范围内涉及迁移悬铃木、香樟、栾树等乔木 205 株; 迁移瓜子黄杨球、紫薇、垂丝海棠等灌木 265 株; 瓜子黄杨、红花檵木等片植灌木 962 平方米; 迁移麦冬等地被植物 475 平方米, 并在原地块内做到占补平衡。

本项目工期约30天左右,计划2023年内完成绿化苗木搬迁

工作。

二、工程内容

按照清理场地、苗木断根处理、苗木修剪、编号定向、扎冠、苗木起挖、苗木吊运、苗木运输、苗木种植的施工工序,将涉及苗木搬迁至以下去向。

苗木去向: 叠桥路(秀浦路-康威路)两侧绿地、康威路(叠桥路-康新公路)两侧绿地。此处去向均长期有养护人员进行管理养护,种植土质良好,符合种植要求。

三、工程概算

根据上海市园林工程预算定额(2016)测算,本项目搬迁概算为84.24万元。2023年支付28万元,余款等审价结束后支付。以上请示,妥否,请批示。

附件: 1、项目批复

- 2、苗木搬迁清单
- 3、苗木搬迁组织实施方案
- 4、项目搬迁预算书

联系人: 刘煜祺 联系电话: 13816808505

(此页无正文)



上海市浦东新区绿化管理事务中心

2023年5月9日印发