浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-09-12 密级:一般 紧急程度:无 编号: 请示件(2023)0334号 文件来源: 下级请示

来文单位: 河道中心

来文文号: 浦河 (2023) 55号 文件类别:水务

文件名称:

关于实施华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/9/12 17:09:49]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见:报请贵平同志阅示: 请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-10-02

办结时间: 2023-09-13

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/9/12 11:26:49]}

办理意见:

请小叶阅处。{张茫[2023/9/12 14:04:03]}

- 1、绿化搬迁类工程已列入区河道中心 2023 年度部门预算。
- 2、本项目对华漕达(申江路-金豫路)河道绿地苗木实施搬迁,涉及绿化面积3370平方米,苗 木搬迁至华漕达沿线绿化带中。工程总投资为294169.18元。
- 3、拟同意本工程实施,由我局进行批复。批复后,请区河道中心抓紧实施搬迁。

妥否,请领导阅示。{叶仁政[2023/9/12 14:10:58]}

拟同意{张茫[2023/9/12 16:20:30]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区河道管理事务中心(文 件)

浦河〔2023〕55号

关于实施华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁 工程的请示

上海市浦东新区水务局:

根据《上海市绿化和市容管理局关于准予上海市浦东新区 张家浜楔形绿地 C2c-04 地块住宅项目占用河道沿线绿地占用 绿地的行政许可决定》(沪绿浦许[2023]第21号),为支持张家 浜楔形绿地 C2c-04 地块住宅项目的顺利实施,需对本项目使用 绿地范围内涉及的苗木进行迁移。

一、项目实施内容

该项目需对华漕达(申江路-金豫路)河道绿地苗木实施搬迁,涉及绿化面积3370平方米(详见苗木清单),苗木搬迁至华漕达沿线绿化带中。

二、项目实施周期

项目拟实施时间: 2023年10月至2024年6月,工程资金按照实施进度拨付。

三、项目资金预算

根据上海市园林工程预算定额(2016)测算,本项目搬迁



预算为 294169.18 元。2023 年度资金安排 205918.00 元。 以上请示,妥否,请批示。

附件: 1、沪绿浦许[2023]第21号行政许可决定

- 2、苗木清单
- 3、华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程工程预算

上海市浦东新区河道管理事务中心 2023 年 9 月 11 日

上海市浦东新区河道管理事务中心

2023年9月11日印发

(共印:4份)



上海市绿化市容行政许可文书

沪绿浦许〔2023〕第21号

关于准予上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C2c-04 地块住宅项目占用河道沿线绿地占 用绿地的行政许可决定

上海浦东土地控股(集团)有限公司:

你单位向本机关提交的上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C2c-04 地块住宅项目占用河道沿线绿地占用绿地申请, 经审查,符合法定条件、标准。根据相关法律法规,本机关决定:

- 一、为配合上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C2c-04 地块住宅项目施工,同意占用项目红线内现状华漕达(申江路-金豫路)河道沿线绿化 3370 平方米,迁移绿地内乔木 96 株,其他灌木地被若干。
- 二、同意该占用绿地在张家浜楔形绿地 E1c-05 地块内 予以补偿, E1c-05 地块新建绿地面积 5503 平方米, 其中用 于本项目补偿面积为 3370 平方米, 补偿绿地应于 2024 年 12

月31日前由你单位实施完成。

三、绿化施工应由专业园林绿化施工企业按方案实施迁移,苗木迁移应避让夏季高温季节,以确保成活率。请你单位严格做好施工现场管理,尽量减少对周边环境的影响。

你(单位)应当按照《上海市绿化和市容管理局行政许可公示告知单》的要求,做好公示牌等相关公开告示工作。请浦东新区河道管理事务中心做好跟踪指导工作,请浦东新区城市管理行政执法局配合做好监督管理工作。

如你单位对本许可决定有异议,可拨打电话: 52567188 询问,也可向本机关政策法规处投诉: 52567178。如你单位 不服本许可决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向上 海市人民政府(建国西路 648 号)申请行政复议;也可以在 六个月内直接向闵行区人民法院起诉。

<u>抄送:上海市浦东新区绿化和市容管理局,上海市浦东新区城市管理</u> 行政执法局,上海浦东新区河道管理事务中心 苗木及附属设施确认单

上海市浦东新区张家浜楔形绿地C2c-04地块住。1 项目名称: 项目四至: 华漕达(申江路-金豫路) 申请单位: 上海浦东土地控股(集团)有限公司 (盖章) 权属单位: 上海市浦东新区河道管理事务中心 (盖章) 海浦林城建工程有限公司 养护单位: (盖章) 设施确认时间: 涉及绿地地块、 标段等信息 占用绿地 临时借用 3370m² (平方米) (平方米) 含: 占用环城绿带 段公共绿地 平方米 注 借用环城绿带 段公共绿地 平方米 (一) 苗木部分 位置 序号 苗木类型 品种 规格 单位 数量 公共绿地 常绿乔木 香樟 胸径21-25cm 1 棵 14 2 公共绿地 常绿乔木 广玉兰 胸径21-25cm 棵 4 3 公共绿地 落叶乔木 柳树 胸径16-20cm 棵 25 4 公共绿地 落叶乔木 桃树 17 胸径7-10cm 棵 5 公共绿地 落叶乔木 水杉 胸径16-20cm 棵 36 6 公共绿地 常绿灌木 乌桕 胸径21-25cm 棵 4 7 公共绿地 落叶灌木 紫薇 高81-100cm 棵 10 8 公共绿地 片植灌木 绿篱 高61-80cm 202 9 公共绿地 地被植物 草皮 匍匐茎类 1946 小计 乔木 棵 96 小计 灌木 棵 (二) 其他 (附属设施) 序号 位置 设施类型 规格 单位 数量

华漕达(申江路-金豫路) 绿化搬迁工程

工程预算

75000年203/9/11

A. 2010 2003/8/11

浦东新区河道管理事务中心

二〇三三年九月

预 算 书

工程名称: 华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

第1页 共2页

序号	类 编号		名 称	単位 工程量		单 价	合 价
			绿化搬迁				294169. 18
1	园	05-1-1-18	起挖乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	14. 000	2969. 92	41578. 88
	苗	32421910@3 3	香樟Φ21-25	株	14. 00		
2	园	05-1-2-12换	栽植乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	14. 000	3021.92	42306. 88
	苗	32421910@3 2	香樟Φ21-25	株			
3	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	14. 000	92. 67	1297. 38
4	园	05-4-1-22	草绳绕树杆 胸径在25cm以内	m	28. 000	32. 79	918. 12
5	园	05-1-1-18换	起挖乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	4. 000	2969. 92	11879. 68
	苗	32421910@3 8	广玉兰Ф21-25	株			
6	园	05-1-2-12换	栽植乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	4. 000	3021.92	12087. 68
	苗	32421910@3 9	广玉兰Ф21-25	株			
7	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	4. 000	92.67	370.68
8	园	05-4-1-22	草绳绕树杆 胸径在25cm以内	m	8. 000	32. 79	262. 32
9	园	05-1-1-15换	起挖乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	25. 000	861. 25	21531. 2
	苗	32421910@2 6	柳树Φ16-20	株			
10	园	05-1-2-9换	栽植乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	25. 000	571. 51	14287. 7
	苗	32421910@3 7	柳树Φ16-20	株			
11	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	25. 000	92. 67	2316. 7
12	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	50. 000	27. 89	1394. 50
13	园	05-1-1-12换	起挖乔木(带土球) 土球直径在70cm 以内	株	17. 000	167. 21	2842. 5
	苗	32421910@3 5	桃树Φ7-10	株			
14	园	05-1-2-6换	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm 以内	株	17. 000	176. 69	3003. 73
	苗	32421910@3 4	桃树Φ7-10	株			
15	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	17. 000	92.67	1575. 39
16	园	05-4-1-19	草绳绕树杆 胸径在10cm以内	m	34. 000	13. 97	474. 98
17	园	05-1-1-15换	起挖乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	36. 000	861. 25	31005. 0
	苗	32421910@3 6	水杉Φ16-20	株			

预 算 书

工程名称: 华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

第2页 #2页

录化搬运	迁工程\	园林绿化				第	2页 共2页
序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
18	园	05-1-2-9换	栽植乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	36. 000	571. 51	20574. 3
	苗	32421910@2 7	水杉Φ16-20	株			
19	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	36. 000	92.67	3336. 1
20	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	72. 000	27. 89	2008.0
21	园	05-1-1-18	8 起挖乔木(带土球) 土球直径在180 株 4.000 2969.92	11879. 6			
	苗	32421910@4 0	乌桕Φ21-25	株	4.00		
22	园	05-1-2-12换	栽植乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	4. 000	3021.92	12087. 6
	苗	32421910@4 1	乌桕Φ21-25	株			
23	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	4. 000	92. 67	370.6
24	园	05-4-1-22	草绳绕树杆 胸径在25cm以内	m	8. 000	32. 79	262.3
25	园	05-1-1-38换	起挖灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	10.000	25. 05	250. 5
	苗	32421910@3 0	紫薇	株			
26	园	05-1-2-33换	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	10.000	32. 12	321. 2
	苗	32421910@3 1	紫薇	株			
27	园	05-1-1-65换	起挖地被植物	m2	202. 000	17. 35	3504.
	苗	32421910@4 2	绿篱	株			
28	园	05-1-1-66换	起挖草皮 带土厚度在2cm以内	m2	1946. 000	25. 92	50440.3
	苗	32421910@2 0	草皮	株			
			小 计	元			294169.1
			A 21		-		204100 1
			合 计	元			294169.

工料机汇总表

工程名称: 华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

	6 元	, th	24 12	W =		1页 共1页
字号	编 码	名称	单位	数量	单价	合 价
1	00090113	种植工	工日	6. 75	184. 00	
2	00090113@10	种植工	工日	107. 73	184. 00	19822.
3	00090113@11	种植工	工日	33. 13	184. 00	6096.
4	00090113@12	种植工	工日	52. 01	184. 00	9570.
5	00090113@13	种植工	工日	47. 71	184. 00	8778.
6	00090113@14	种植工	工日	74. 90	184. 00	13781.
7	00090113@15	种植工	工日	23. 94	184. 00	4404.
8	00090113@16	种植工	工日	1. 51	184. 00	277.
9	00090113@8	种植工	工日	134. 86	184. 00	24813.
10	00090113@9	种植工	工日	110. 37	184. 00	20307.
11	02330101	草绳	kg	3326. 00	0.60	1995.
12	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	44. 00	5. 17	227.
13	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	10.00	5. 17	51.
14	05010906	树棍 长1200内	根	600.00	10.09	6054.
15	32510101	种植土	m3	101.86	279.77	28497.
16	34110101	水	m3	48. 78	5.82	283.
17	X0045	其他材料费	元	27. 72	1.00	27.
18	99070520@1	载重汽车 4t	台班	0. 67	611. 16	409.
19	99070550@4	载重汽车 8t	台班	5. 77	711.82	4107.
20	99070590	载重汽车 15t	台班	11. 69	1033.83	12084.
21	99090360@4	汽车式起重机 8t	台班	3. 78	1178. 33	4449.
22	99090410	汽车式起重机 20t	台班	5. 03	1474. 12	7420.
\exists						
+						
\neg					1	

费用表

工程名称:华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(申江路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

第1页 共1页

序号	名 称	基数说明	费率(%)	金额
1	定额综合合价合计	分部分项费合计		294169. 18
2	施工措施费	措施项目合计	100	
3	其它项目费	其他项目费		
4	规费	社会保险费+住房公积金		
4.1	社会保险费		36. 12	
4. 2	住房公积金		1. 59	
5	税前补差	税前补差		
6	增值税	施工措施费+其它项目费+规费+税前补差	9	
7	税后补差	税后补差		
8	甲供材料	甲供费		
9	工程造价	定额综合合价合计+施工措施费+其它项目 费+规费+税前补差+增值税+税后补差-甲供 材料		294169. 18