浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-09-06 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0315号 文件来源:下级请示

来文单位: 河道中心

来文文号: 浦河 (2023) 42号

文件类别:水务

文件名称:

关于实施白莲泾等河道设施安全提升工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/9/8 12:10:26]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示;

请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-09-26

办结时间: 2023-09-08

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/9/6 10:57:26]}

办理意见:

请小叶阅处{张茫[2023/9/7 0:20:08]}

- 1、根据 2024 年部门预算上报稿,该工程拟列入区河道中心 2024 年新开工项目,估算总投资 5075.82万元。
- 2、为加快项目推进,确保白莲泾等河岸周边居民生产生活安全,促进地区人民环境和经济社会 协调发展,拟同意区河道中心上报内容。
- 3、本项目采用两阶段批复、两阶段招标方式推进模式,现拟对该项目进行立项批复,由区河道 中心推进勘察、设计等前期工作。

妥否,请领导示。{叶仁政[2023/9/7 7:41:32]}

拟同意。{张茫[2023/9/7 8:03:48]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区河道管理事务中心(文件)

浦河〔2023〕42号

关于实施白莲泾等河道设施安全提升工程 的请示

上海市浦东新区水务局:

为进一步完善区管河道相关设施,保障安全运行,提高河道整体生态、景观功能,我中心结合实际,拟实施白莲泾等河道设施安全提升工程,具体如下:

一、实施依据

按照上海市水务"十四五"发展要求,我中心不断加强河道相关附属设施的维护和完善工作,结合周边居民需求以及河道现场实际情况,部分河道设施仍不足以满足居民对于景观、安全等方面的需求。我中心结合相关河道设施现状以及百姓诉求,实施本项目,确保河道整体的安全稳定,保障周边居民正常生产、生活以休闲娱乐。

二、实施范围

本工程包含区管河道7条段,分别为白莲泾、七甲港、咸塘港、黄淄溇、高三港、张家浜、赵家沟,总计24.43km。

白莲泾整治长度 5.81km, 涉及两段, 第一段西起世博大道 ~东至浦东南路, 河道长 0.91km; 第二段西起南码头路 ~东至莲园路, 河道长 4.90km。

七甲港西起中横圩,东至东川公路以东,长 0.90km。

咸塘港北起陈春东路,南至航三路,长7.99km。

黄淄溇位于杉林新月家园内,长 0.49km。

高三港北起丁港路以北,南至高桥横浜,该河段长 0.82km。 张家浜整治长度 5.78km,涉及三段,第一段西起罗山路高架[~]东至金桥路,河道长 3.33km;第二段为西起华东路[~]东至虹盛路,河道长 0.98km;第三段为西起随塘河[~]东至张家浜东水闸,河道长 1.47km。

赵家沟整治长度 2.64km, 涉及两段, 第一段为西起申江南路[~]东至外环高速, 河道长 1.27km; 第二段西起浦东运河[~]东至随塘河, 河道长 1.37km。

三、主要内容

本工程主要整治工程内容包括对范围内缺失或者损坏的护岸、栏杆、步道、绿化等设施进行改造。

四、设计标准

- (一)工程等别:本工程为Ⅲ等工程,相应主要水工建筑物级别为3级,围堰等临时建筑物为5级水工建筑物。
- (二) 防洪标准:根据《上海市浦东新区水利规划》,最高设计水位为3.75m,河道常水位为2.50~2.80m,考虑暴雨前河道水位需预降,预降最低水位为2.00m。
- (三)除涝标准:根据《上海市浦东新区水利规划》,采用 20~30 年一遇除涝标准。即主城区、浦东机场等重要地区 30 年一遇、其它地区 20 年一遇最大。采用 1963 年 9 月设计暴雨雨型及相应同步潮型,最大 24 小时面雨量一天排除不受涝。

其中主城区等重要地区 30 年一遇最大 24 小时面雨量川杨河以北为 223.2mm,川杨河以南为 222.5mm;其他区域 20 年一遇最大 24 小时面雨量川杨河以北为 204.6mm,川杨河以南为 201.1mm。

(四) 地震设防烈度: 本地区地震基本烈度为7度, 地震

动峰值加速度为 0.1g, 建筑物设计烈度 7 度。

五、实施周期

项目拟实施时间:项目分两年实施,2024年开工,2025年完成审计清算。

六、资金安排

本项目的资金均为部门预算财力专项资金,初步估算总投资为5075.82万元,具体见附件。

特此请示。

附件: 白莲泾等河道设施安全提升工程总投资估算表

上海市浦东新区河道管理事务中心 2023年8月24日

附件: 白莲泾等河道设施安全提升工程总投资估算表

序号	工程或费用名称	费率	费用 (万元)
_	建安费		4671.87
=	其他费用		
1	监理费	2. 9583%	138. 21
. 2	勘察费	0. 7999%	37. 37
3	设计费	3. 8051%	177. 77
3. 1	基本设计费	3. 2246%	150. 65
3. 2	施工图预算编制费	0. 3226%	15. 07
3. 3	竣工图编制费	0. 2579%	12. 05
4	工程量清单、标底编制费	0. 2935%	13. 71
5	施工招标代理费	0. 2534%	11.84
6	监理招标代理费	0. 0854%	3. 99
7	设计招标代理费	0. 0856%	4. 00
8	评审费		5. 00
9	监理平行检测费	0. 2581%	12. 06
小计			403. 95
	合计		5075. 82