# 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-01-13 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0006号 文件来源:一般文件

来文单位: 北蔡镇

文件类别:水务 来文文号: 浦北府(2023)5号

文件名称:

关于实施北蔡镇 2023 年中小河道疏浚工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/1/18 16:23:34]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-02-07

办结时间: 2023-01-19

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/1/13 16:19:23]}

#### 办理意见:

- 1、北蔡镇 2023 年中小河道疏浚工程已纳入河道中心 2023 年部门预算,请示总投资未超过预算
- 2、拟同意该项目实施,下阶段由北蔡镇人民政府根据立项批复开展设计、勘察等招标工作。 妥否,请领导示。{吉剑锋[2023/1/18 13:06:54]}

拟同意,请河道中心组织北蔡镇开展招标前期准备工作,定期推进。{张茫[2023/1/18 14:04:23]}

请小吉阅处。 {张茫[2023/1/16 13:57:06]}

#### 转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

006

# 浦东新区北蔡镇人民政府文件

浦北府[2023]5号

关于实施北蔡镇 2023 年中小河道

疏浚工程的请示

上海市浦东新区水务局:

为进一步贯彻落实《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》(沪水务[2019]250号)和《上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理中心)关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》(沪水利(河湖)[2021]37号)文件相关工作要求,结合北蔡镇实际情况,编制了北蔡镇2023年中小河道疏浚工程建设方案,具体如下:

## 一、实施依据

根据《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施

签发人: 尚

000

意见》(沪水务[2019]250号)、《上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理中心)关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》(沪水利(河湖)[2021]37号)以及区委、区府的工作部署。

### 二、实施范围

本次拟实施北蔡镇卫行村、一六村和鹏海居住区内河道, 主要涉及大寨河、薛家浜、战斗河、汤基港、汤基港支河、北 蔡中心河和大浦港这7条段河道,总长度约8.36公里,疏浚土 方约5.5万立方米。

### 三、主要内容

本次河道整治工程主要内容为:河道清淤、新建护岸、水生绿化及底泥检测等附属工程。

### 四、工程设计

本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),本工程等级确定为III等工程,堤防、护岸等主要建筑物为4级水工建筑物,围堰等临时建筑物为5级水工建筑物;设计高水位为3.75m,河道常水位为2.50m~2.80m,设计低水位为2.00m;抗震标准按地震烈度7度设防。底泥处置按照《上海市河道疏浚底泥处置技术指南(试行)》(DB31 SW/Z018-2021)执行。

### 五、实施周期

项目拟实施时间:项目分两年实施,2023年开工,2024年

完成审计清算。

## 六、资金安排

项目资金由区、镇两级财政出资,其中区财政85%,镇配套15%,初步估算总投资为963.54万元。

特此请示。

附件: 北蔡镇 2023 年中小河道疏浚工程总投资估算表



(此件主动公开)

## 附件:

## 北蔡镇 2023 年中小河道疏浚工程 总投资估算表

序号	工程内容	费率	金额 (万元)
_	工程费用		873.28
=	独立费用		
1	工程设计费	3.7000%	32.31
2	工程监理费	3.6100%	31.53
3	工程勘察费	0.8000%	6.99
4	工程量清单、标底编制费	0.3437%	3.00
5	施工招标代理费	0.3100%	2.71
6	评审费	0.5000%	4.37
7	审价费	0.2635%	2.30
8	审计费	0.1737%	1.52
9	底泥检测		5.54
	小计		90.26
Ξ	总投资		963.54

北蔡镇人民政府办公室

2023年1月13日印发

(共印8份)