浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-04-17 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0138号 文件来源:下级请示

来文单位:水闸中心

来文文号: 浦水闸(2023)11号

文件类别:水条

文件名称:

关于上报虬江水闸除险加固工程(暨初步设计)的请示

已阅。{刘贵平[2023/4/20 13:31:21]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-04-17

办理时限: 2023-05-08

办结时间: 2023-04-20

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/4/17 17:15:29]}

办理意见:

请小叶阅处。 {张茫[2023/4/18 9:49:24]}

- 1、本工程已列入区水闸中心 2023 年度部门预算。
- 2、本工程初步设计已通过专家评审和预算评审,项目主要工程内容:闸室闸首、内外河翼墙及 消力池防碳化处理 268.71 平方米,止水修复 18 处,翼墙墙顶加高,管理楼维修加固,附属设 施改建等。 工程总投资为 937. 99 万元, 2023 年度部门预算安排 502. 5 万元。
- 3、拟同意本工程项目实施,并由我局进行批复。
- 4、批复后,请区水闸中心抓紧施工、监理招标,尽早开工建设。

妥否,请领导阅示。{叶仁政[2023/4/18 12:16:16]}

拟同意{张茫[2023/4/20 10:40:26]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

签发人: 马小园

上海市浦东新区水闸管理事务中心

浦水闸 [2023] 11号

关于上报**虬**江水闸除险加固工程 (暨初步设计)的请示

浦东新区水务局:

虬江水闸位于浦东新区高行镇, 所在河道为北咸塘浜, 外接高桥港, 通黄浦江, 主要承担着区域防汛排涝、活水畅流等重要任务。该水闸于1965年建成, 后于1999年翻建, 翻建至今投入使用20余年。

2021年11月,水闸开展了安全鉴定工作,安全鉴定等级为三类,水闸的水工设施、金属结构、机电设备及附属设施等有较严重的损坏和老化,存在安全隐患,为确保水闸正常运行,需采取除险加固措施。为有效消除虬江水闸存在的安全隐患,保障水闸安全运行,发挥水闸排涝、水资源调度等功能,防汛、水环境改善等社会效益得到充分体现,我中心于2022年12月7日上报《关于虬江水闸除险加固工程的立项请示》(浦水闸[2022]37号),2022年12月14日局以《关于同意实施虬江水闸除险加固工程的批复》(浦水务[2022]194号)予以批

复。收到批复后,我中心通过中介集市采购,委托上海市水利 工程设计研究院有限公司深化设计,《虬江水闸除险加固工程 可行性研究(含初步设计)报告》现已编制完成并通过评审。

虬江水闸除险加固工程基本维持原规模不变,虬江水闸除险加固主要建设内容包括:闸室闸首、内外河翼墙及消力池防碳化处理 268.71m2、,止水修复 18 处,闸室、内外河翼墙墙顶内河侧加高至 4.2m,外河侧加高至 7.2m,新增内外河拦船索;更换水闸门及配套启闭机 1 套,增设 1 套检修闸门;供配电系统改造升级、新增自动化控制系统;管理楼维修加固、附属设施改建等。

工程总投资为 937. 99 万元,其中工程费用 787. 42 万元,设计费 32. 77 万元,勘察费 4. 03 万元,施工监理费 28. 43 万元,工程量清单、标底编制费 2. 67 万元,施工招标代理费 2. 20 万元,评审费 3. 94 万元,房屋安全检测费 2. 50 万元,供电外线费 74. 03 万元。工程投资由新区财力安排,2023 年度计划资金 502. 5 万元。

工程实施时间为 2023 年 4 月~2024 年 4 月。 特此请示,请批复。

附件:

- 1. 虬江水闸除险加固工程可行性研究(含初步设计)报告(修编稿)
- 2. 虬江水闸除险加固工程 工程可行性研究(含初步设计) 报告咨询评估报告

3. 虬江水闸除险加固工程预算评审报告

