

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-09-08    密级:一般    紧急程度:无    编号:请示件（2023）0326号    文件来源:一般文件

来文单位：张江集团有限公司	
来文文号：沪张江集前（2023）49号	文件类别：水务
文件名称： 关于康桥工业区东区盐龙河（龙游港-秀沿路）河道整治工程初步设计报告的请示	
领导批示： 已阅。{于忠臣[2023/9/13 7:18:54]}	
拟办意见： 拟请审批处阅提意见；报请忠臣同志阅示； 请瑞莲同志阅核。  拟办人：钱敏秀      拟办日期：2023-09-08	
办理时限：2023-09-28	办结时间：2023-09-13
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/9/8 16:17:38]}	
办理意见： 拟同意。{夏越青[2023/9/12 13:57:33]} 请施瑾阅办{夏越青[2023/9/11 15:31:57]} 已完成评估，将尽快批复。{施瑾[2023/9/12 9:48:48]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况：	
备注：	

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海张江（集团）有限公司

沪张江集前〔2023〕49号

签发人：袁涛

## 关于康桥工业区东区盐龙河（龙游港-秀沿路） 河道整治工程初步设计报告的请示

区生态环境局：

康桥工业区东区盐龙河（龙游港-秀沿路）河道整治工程可行性研究报告由区发改委于2022年12月批复（沪浦发改城〔2022〕1081号）。在工可报告及批复的基础上，我公司组织设计单位编制完成了《康桥工业区东区盐龙河（龙游港-秀沿路）河道整治工程初步设计报告》，现对初步设计进行申报。

本项目位于康桥镇，属康桥工业园区东区，北起秀沿路，南至龙游港，河道整治长度606米，整治河道按规划实施。河口规划宽30米，河底高程0.0米，河底宽度10米，单侧陆域控制带宽度6米。

本工程为Ⅲ等工程，其河道护岸为3级水工建筑物；临时性建筑物按5级水工建筑物设计。

本工程主要包括土方工程、新建护岸、绿化工程、附



属工程等。主要工程量包括河道整治中心总长度 606 米，新建护岸总长度 1094 米，土方工程约 72343 立方米，绿化工程 8535 平方米，行道树约 242 棵，新建防汛道路约 2220 平方米，新建栏杆约 1134 米，新建上桥踏步 3 座等。

本项目设计概算工程总投资为 3309.03 万元。其中，工程费用 1432.43 万元，工程建设其他费 192.36 万元，预备费 81.24 万元，前期费 1603.00 万元。所需资金由新区财力安排。

特此请示，望予批复。

联系人：宋晨旋 联系电话：19512356001

上海张江（集团）有限公司

2023 年 7 月 21 日



---

上海张江（集团）有限公司办公室

2023 年 7 月 21 日印发

（共印 5 份）