

## 浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-01-13 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件（2023）0007 号 文件来源:一般文件

来文单位：康桥镇	
来文文号：浦康府（2023）2 号	文件类别：水务
文件名称： 关于实施康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程的请示	
领导批示： 已阅。{刘贵平[2023/1/18 16:25:24]}	
拟办意见： 拟请水利处阅提意见；报请贵平同志阅示； 请瑞莲同志阅核。  拟办人：钱敏秀 拟办日期：2023-01-13	
办理时限：2023-02-07	办结时间：2023-01-19
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/1/13 15:05:06]}	
办理意见： 1、康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程已纳入河道中心 2023 年部门预算，请示总投资未超过预算总投资。 2、拟同意该项目实施，下阶段由康桥镇人民政府根据立项批复开展设计、勘察等招标工作。妥否，请领导示。{吉剑锋[2023/1/18 13:07:54]} 拟同意，请河道中心组织康桥镇开展招标前期准备工作，定期推进。{张茫[2023/1/18 14:04:57]} 请小吉阅处。{张茫[2023/1/16 13:56:56]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况：	
备注：	

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海市浦东新区康桥镇人民政府文件

浦康府〔2023〕2号

签发人：赵永红

## 关于实施康桥镇 2023 年中小河道 疏浚工程的请示

上海市浦东新区水务局：

为进一步贯彻落实《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2019〕250号）和《上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理中心）关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》（沪水利（河湖）〔2021〕37号）文件相关工作要求，康桥镇结合实际情况，编制了康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程建设方案，具体如下：

### 一、实施依据

根据《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2019〕250号）、《上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理中心）关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》（沪水利（河湖）〔2021〕37号）以及区委、区政府的工作部署。

### 二、实施范围

浦东新区康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程涉及镇管和村级河

道共计 21 条段，总长度约 6.78 公里，疏浚土方约 5.12 万立方米。

### 三、主要内容

本次河道整治工程主要内容为：河道疏浚及其他附属等工程。

### 四、设计标准

#### （一）工程等级及建筑物级别。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL25-2017）和《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）的有关条款，综合考虑确定本次河道整治工程为 IV 等工程，堤防、护岸等主要建筑物为 4 级水工建筑物，围堰等临时建筑物为 5 级水工建筑物。

#### （二）除涝标准。

根据《上海市浦东新区水利规划（2020-2035）》，本工程区域除涝采用 20 年一遇最大 24 小时面雨量（川杨河以南 201.1mm），1963 年 9 月设计暴雨雨型及相应同步潮型，24 小时排除不受涝作为规划设计标准。

#### （三）抗震标准。

按上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》（DGJ08-9-2013）的有关条文判别：本场地属滨海平原地貌，本场地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.10g，所属的抗震设计分组为第二组，地基土属软弱土，场地类别为 IV 类。

#### （四）底泥消纳处置。



底泥处置按照《上海市河道疏浚底泥处置技术指南（试行）》（DB31SW/Z 018-2021）执行。

### 五、实施周期

项目拟实施时间：项目分两年实施，2023 年开工，2024 年完成审计清算。

### 六、资金安排

项目资金由区、镇两级财政出资，其中区财政 85%，镇配套 15%，初步估算总投资 752.73 万元。

妥否，请示。

附件：浦东新区康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程总投资估算表



上海市浦东新区康桥镇人民政府

2023 年 1 月 5 日

联系人：薛春雷；联系电话：15821644612。

---

上海市浦东新区康桥镇党政办公室

2023 年 1 月 10 日印发

（共印 5 份）

## 附件 1

## 康桥镇 2023 年中小河道疏浚工程 总投资估算表

序号	工程内容	费率	金额（万元）
一	工程费用		680.01
二	独立费用		
1	工程设计费	3.7000%	25.16
2	工程监理费	3.6102%	24.55
3	工程勘察费	0.8000%	5.44
4	工程量清单、标底编制费	0.3441%	2.34
5	施工招标代理费	0.2794%	1.90
6	评审费	0.5000%	3.40
7	审价费	0.2765%	1.88
8	审计费	0.1647%	1.12
9	底泥检测		6.93
小计			72.72
三	总投资		752.73