浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-03-09 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0094号 文件来源:一般文件

来文单位: 惠南镇

来文文号: 惠府(2023)17号 文件类别: 水务

文件名称:

关于调整惠南镇 2021 年生态清洁小流域综合整治工程部分工程内容的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/3/10 9:31:58]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/3/9 12:36:17]}

办理意见:

请小吉阅处。 {张茫[2023/3/9 12:41:15]}

- 1、已会河道中心、镇政府等相关部门就请示的内容进行现场踏勘,充分论证其工程内容变更的可行性、必要性和科学性。原则同意以上工程量的变更。
- 2、因设计变更产生的投资量变化,最终以项目的审价审计为准。

妥否,请领导示。{吉剑锋[2023/3/9 16:07:58]}

拟同意,请小吉沟通惠南镇、河道中心,将设计变更的专家评审意见、镇政府决策程序等资料作为变更的依据归档在项目资料,请刘局阅示。{张茫[2023/3/10 8:52:40]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区惠南镇人民政府

惠府〔2023〕17号

关于调整惠南镇 2021 年生态清洁小流域 综合整治工程部分工程内容的请示

签发人: 杨扬

浦东新区水务局:

为推进惠南镇小流域水环境治理工作,贵局于 2021 年 8 月 31 日批复《关于惠南镇 2021 年生态清洁小流域综合整治工程初步设计报告的批复》(浦水务 [2021] 82 号)。在项目推进过程中,因施工现场条件制约、基本农田图斑调整、考虑居民百姓需求及安全因素等原因,该项目部分施工内容需进行调整,具体情况汇报如下:

一、调整内容

(一)因施工现场条件制约,部分河道距离居民房屋较近,随着施工过程中对原状土体的扰动,局部岸坡存在坍塌风险。为保证居民百姓财产安全,扇子河增加永久拉森钢板桩支护 20 米,海沈 12 组三支河、桥北 3 组六支河增加木桩护岸共计 88 米,黄家路港、海沈 1-10 组河、桥北 3 组六支河增加插板桩护岸共计 156.3米,海沈 22 组二支河、马弄堂港、桥北 11 组一支河、瞿家路港增加塑钢板桩护岸共计 336.8米;取消桥北 25 组一支河箱涵 1座、插板桩护岸 63m 以及相应栏杆设施;桥北 9 组二支河取消塑钢板

- 桩 54 米, 更换为有方桩基础的插板桩护岸。同时, 因管线问题, 为避免对居民正常生活造成影响, 取消扇子河箱涵 1 座, 海沈 3 组五支河桥梁规模由 3 跨 18m 调整为单跨 10m。以上调整内容, 核增部分涉及金额 204.88 万元, 核减部分涉及金额 134.95 万元。
- (二)因基本农田图斑调整,为避免违法用地,在费用不增加的情况下尽量保证核心区景观效果,桥北25组八支河调减景观设施,调整绿化布置,增加人行步道1893平方米,海沈1-10组河取消汀步道292米。以上调整内容,核增部分涉及金额52.02万元,核减部分涉及金额170.35万元。
- (三)本工程为河道水系沟通涉及较多的坝基拆除,并在主要进出道路设有箱涵或桥梁。现部分拆除坝基处由于周边地块开发及农田种植业态的调整,为满足村民及农田耕作的机械进出的需求增设箱涵。远东 24 组一支河增设箱涵 2 座,海沈 12 组三支河增设箱涵 1 座,海沈 22 组二支河增设人行桥 1 座,桥北 3 组六支河增设箱涵 1 座。以上调整内容,核增部分涉及金额 124.23 万元。
- (四)施工过程中发现部分河道岸坡下存在暗浜,护岸基础 为淤泥质土质,生态仿木桩护岸桩长不足难以保证岸后房屋安全。 因河道距离居民房屋较近,且淤泥埋深较深,采用换填方式处理 需要大量开挖,对居民房屋安全造成较大的威胁,为保证施工安 全,采用配备方桩基础的插板桩护岸进行替换。故海沈17组一支 河取消仿木桩护岸57米,更换为插板桩护岸。以上调整内容,核 增部分涉及金额12.72万元,核减部分涉及金额21.02万元。
 - (五) 北新村河沿河违章平台已拆除,但基础埋深较深,岸

边为居民出行道路和民房,基础设有导梁连接房屋下部基础无法 拆除,生态仿木桩护岸无法打入施工,故将生态仿木桩护岸调整 为塑钢板桩护岸结构,施工结构截面积更小,更易打入施工,北 新村河取消仿木桩护岸 404 米,增加塑钢板桩护岸 279 米,增加 防护栏杆 334 米。以上调整内容,核增部分涉及金额 89.56 万元, 核减部分涉及金额 128.23 万元。

(六)黄家路港与海沈25组一支河水系沟通处为惠南镇与老港镇南北交界处,箱涵一部分位于老港镇镇界内,由于老港镇村民强烈反对施工,惠南镇与老港镇多次沟通均未能最终实施,本次取消该箱涵。以上调整内容,核减部分涉及金额35.20万元。

二、资金调整情况

本工程原批复投资金额 16791.24 万元,其中工程费用 14925.31 万元,其他费用 1865.93 万元。

本次调整,减少内容涉及工程资金 489.75 万元,增加内容涉及工程资金 483.41 万元。调整后,工程投资金额减少 6.34 万元。最终按照审价审计结果,据实结算。

特此请示,妥否,请批示。

上海市浦东新区惠南镇人民政府 2023年3月8日

附件:

惠南镇 2021 年生态清洁小流域综合整治工程调整内容汇总表

序号	河道名称	调整内容	批复概算 核增金额 (万元)	批复概算 核减金额 (万元)
1	远东 24 组 一支河	1、新增 2 座箱涵,规模均为 3*2.5*3m。	38.82	
2	扇子河	1、取消箱涵一座; 2、增加永久拉森 IV 型钢板桩 (400*170*6000mm),长度 20 米。	23	21.79
	远东村合 计		61.82	21.79
1	海沈3组五 支河	1、桥梁跨径组合由 3 跨 18m 长调整为单 跨 10m 长。	39.66	61.92
2	海沈 12 组 三支河	1、河道增加木桩护岸 58m; 2、新增单孔 3m*2.5m 箱涵 1 座,箱涵净 宽 4m,长 10m;	34. 55	
3	海沈 1-10 组河	1、新增 D 型插板桩护岸 84.3m; 2、取消汀步道 292m	18.81	12.21
4	海沈 17 组 一支河	1、减少 C1 型护岸结构 57m,增加 D 型护 岸结构 57m;	12.72	21.02
5	海沈 22 组 二支河	1、新增 15m*2.1m 人行桥 1 座; 2、增加 B 型塑钢板桩护岸 66.8m;	24. 27	
6	黄家路港	1、增加 D 型插板桩护岸 37m; 2、取消箱涵 1 座。	8. 26	35. 2
	海沈村合计		138. 27	130. 35
1	桥北3组六 支河	1、增加 D 型插板桩护岸 35m,增加 A3 型 木桩 30m; 2、新增 1 座箱涵,箱涵尺寸 4m,规模为 3*2.5m;	30. 52	
2	桥北 25 组 一支河	1、取消箱涵 1 座; 2、取消 D 型插板桩结构和仿竹栏杆 63m。		37. 75
3	桥北9组二 支河	QB9 二 N0+090-QB9 二 N0+140 段 54mB 型景 观板桩结构调整为 D 型插板桩结构。	12.05	13. 49
4	马弄堂港	增加 B 型护岸结构 90m。	22. 48	
5	桥北 11 组 一支河	增加 B 型护岸结构 90m。	22. 48	
6	瞿家路港	增加 B 型护岸结构 90m。	22.48	

序号	河道名称	调整内容	批复概算 核增金额 (万元)	批复概算 核减金额 (万元)
7	桥北 25 组 八支河	1、新增箱涵 1 座,箱涵尺寸 10*7m,规模 为 3*2.5m; 2、人行步道增加特色景观工程 1893m2, 绿化适当调整。	83. 74	158. 14
8	北新村河	1、减少 C 型护岸结构 404m,增加 B 型护 岸结构 279m,增加防护栏杆 334 米。	89. 57	128. 23
	桥北村合 计		283. 32	337. 61
	总计		483.41	489.75