浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-10-24 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0374号 文件来源: 下级请示件

来文单位: 绿化中心

来文文号: 浦绿化中心发(2023)61号 文件类别: 绿化

文件名称:

关于公园设施改造及景观提升项目建设内容优化的请示

领导批示:

已阅。{刘军[2023/10/30 10:13:56]}

拟办意见:

拟请绿林处阅提意见;报请刘军同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-10-24

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/10/24 16:05:58]}

办理意见:

请小朱阅处。 {赵文章[2023/10/26 8:52:40]}

已收。将拟文批复,妥否,请领导阅示。{朱韵奇[2023/10/27 18:09:34]}

拟同意。{赵文章[2023/10/30 8:51:58]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区绿化管理事务中心文件

浦绿化中心发〔2023〕61号

签发人: 叶青

关于公园设施改造及景观提升项目建设内容 优化的请示

上海市浦东新区绿化和市容管理局:

由浦东新区绿化管理事务中心实施的"公园设施改造及景观提升"项目于2023年6月开工,工程实施内容包含三林世博主题公园、德韵园、博华园、川沙绿地公园(一期)、东城广场绿地、临沂公园的设施改造及景观提升等。项目实施过程中,经广泛听取周边居民与游客意见,结合场地现状,拟对部分景观节点、小品设施、绿化种植及电气设施进行局部优化和调整。主要内容如下:

1、三林世博主题公园:管理用房平台改菠萝格木板、增设花箱,外墙面黄金麻花岗石黄色文化石墙砖,原支撑钢平台更改为专用木平台万能支撑器;保留林荫大道面层铺装及侧石并局部修复;保留原有浮雕刻板,进行装饰油漆面翻新;拆除开挖坡道

基层填碎石浇筑砼;增加管理房矮墙高度及外饰面整体铺装;入口座凳、如意座凳取消;栏杆增加上下木扶手;纪念柱表面防腐处理增设亚克力板贴面;台地小品减少两个,更换为音箱,新增音箱电气布线;新增雨水井和管线;屋顶氛围灯取消;局部绿化优化调整。

- 2、博华园: 园路局部的仿石 PC 铺装材料变更为透水混凝土 路面; 主轴线南侧道路路面新增基础; 绿化种植局部调整。
- 3、德韵园:管理用房样式调整为儿童友好形式;圆形广场外围增加水磨石挡土墙;健身区增加弧形长凳;条石座椅改为石材贴面做法;公园座椅南方松坐面更换为菠萝格;圆形广场花岗岩铺装减量;儿童区塑胶铺装面积减少;拆除南门围墙,取消南门景墙;标识牌警示牌造型优化为小动物造型,总图牌增设盲文介绍;弱电工程管线材质及规格局部调整;配电箱出线保护套管SC钢管均改为重型PVC管开水箱取消;局部绿化优化调整。
- 4、川沙绿地公园(一期):保留两个入口铺装;廊架顶棚 由夹胶玻璃改为亚克力板;浇灌系统优化;修复损坏电力管线; 更换损坏射灯;增加宣传栏;局部绿化优化调整。
 - 5、东城广场绿地:
- 一区廊架背板和格栅装饰花型更改一区二区竹木铺装增加; 一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛改造。

二区:入口局部花岗岩场地减少;改造景墙座凳饰面调整并增加彩绘;保留廊架装饰格栅形式调整;东侧沿河加高现状 logo 景墙;水岸边栏杆增加;挡墙和台阶增加;主入口广场车档取消;排水系统增加管线长度和雨水井、雨水口数量。

三区中心广场调整(健身设备移位、规整广场形状、局部增加花岗岩铺装面积);优化儿童活动场地和设施(减少塑胶铺装);优化儿童场地廊架,增加廊架面积。

五区公园管理用房公厕优化设计;管理用房抬高,增加挡墙和排水沟;艺术花坛增加长度;给水管长度增加;五区改造廊架位置增加成品座椅,调整廊架背板装饰花型。

标识系统减量调整;现状井盖改为装饰井盖;部分灯具更换,沿河灯具根据道路拓宽移位,电气管线增加;配电箱出线保护套管 SC 钢管均改为重型 PVC 管;局部绿化优化调整。

- 6、临沂公园:原围墙边减少廊架2个,取消座椅及花箱,增加挡土墙及入口标识;增加廊架线条灯;增加变压器及6分护线管;增加雾森、喷头;增加河边栏杆线条灯电源线;增加入口logo;弱电工程管线材质及规格局部调整增加;园路两侧增加高侧石;增加新建园路基础做法;临水栏杆高度、长度调整;优化围墙段廊架、增加挡土墙;公园三牌调整;局部绿化优化调整。
 - 7、其他:根据实际工作内容完善工作量清单。

特此请示。

附件: 公园设施改造及景观提升项目建设内容优化汇总

项目联系人: 吕庆月 联系电话: 58577391



上海市浦东新区绿化管理事务中心

2023年10月23日印发

公园设施改造及景观提升项目建设内容优化汇总

序号	公园	优化内容	备注
1		管理用房平台调整(取消花坛,换菠萝格木	根据现状情况进行调整
_		中央林荫大道整体翻挖面层铺装及侧石改为局	现状较好,予以保留修复
			现从权好,了以休田修复
2		部修复	
		管理用房平台与道路衔接后,为解决高差问	根据现状情况进行调整
3			IN THIS IN THIS DEAL IT WITE
3		题,增加矮墙高度及外饰面整体铺装	
		管理用房平台原支撑钢平台结构因全部拆除以	根据现状情况进行调整
		后进行防水层施工,现优化设计定为专用木平	
1 , 1			
4		台万能支撑器	
5		入口座凳、如意座凳取消	根据现状情况进行调整
		管理用房西侧设计浮雕刻画板,现改为原有浮雕	根据现状情况进行调整
			100000011100011000
6	二朴世博	刻板,进行装饰油漆面翻新	
	主题公园	因原有管理用房平台低于坡道面层18cm, 现考	根据现状情况进行调整
7		虑对接平顺,拆除开挖坡道基层外运填碎石浇	
8		栏杆增加上下木扶手	
9		纪念柱表面防腐处理增设亚克力板贴面	根据现状情况进行调整
		台地小品减少两个,更换为音箱,新增音箱电	根据现状情况进行调整
			似循斑
10		气布线125m	
		雨水工程为考虑现场排水效果新增5个雨水井和	根据现状情况进行调整
1,			10.10.70.70.11.00.20.11.90.正
11		125mDN200HDPE管	
12		屋顶增设2组镀锌钢板花箱	根据现状情况进行调整
13		照面工程屋顶氛围灯取消	根据现状情况进行调整
14		局部绿化优化调整	根据现状情况进行调整
15		仿石Pc铺装材料变更为透水混凝土路面	场地地势较低,存在积水
	1		根据现状情况进行调整
		因现状主轴线南侧道路铺装下缺少基础, 该位	似 据
16		置PC砖路面需新增基础	
17	博华园	绿化种植根据现状乔木的情况做了部分调整	根据现状情况进行调整
1	141-141		
		因现状道路宽度与设计道路宽度不一致, 需拆	根据现状情况进行调整
18		除部分侧石	
19		弱电工程管线材质及规格局部调整	优化设备配置,根据现场条件调整
20		管理用房样式调整	为了更好满足实用功能优化调整
21		圆形广场外围增加水磨石挡墙	依据现场地形和植物保留需求调整。
22		健身区增加弧形长凳	依据现场地形和植物保留需求调整。
23		条石座凳改为石材异形加工贴面做法。	整石加工工艺无法实施,根据工艺需求调整
24		公园座椅南方松坐面更换为菠萝格	考虑座椅面层耐久与后期维护
25		圆形广场花岗岩铺装减量	根据现状情况进行调整
26	德韵园	儿童区塑胶铺装面积减少	根据现状情况进行调整
27	1念的四	拆除南门围墙,减少南门景墙	
28			4.7.7.2. 新罗 担根现忆及供调整
20		弱电工程管线材质及规格局部调整	优化设备配置,根据现场条件调整
		标识牌警示牌造型优化为小动物造型,总图牌	根据儿童友好型公园特点优化造型设计, 无障
29		增设盲文介绍。	碍设计体现人文关怀。
30			由后期管理方采购,放置管理用房内
		开水箱取消	
31		配电箱出线保护套管SC钢管均改为重型PVC管	依据监理要求,出于安全性考虑
32		局部绿化优化调整	根据现状情况进行调整
			根据现状场地情况调整
33		保留两个入口铺装	100111111111111111111111111111111111111
34		廊架顶棚由夹胶玻璃改为亚克力板	根据现状情况进行调整
35	川沙绿地	浇灌系统优化	根据现状情况进行调整
			根据现状情况进行调整
36		修复损坏的电力管线	
37	期)	损坏的射灯更换	根据现状情况进行调整
38		增加宣传栏	根据现状情况进行调整
39	1		
		局部绿化优化调整	根据现状情况进行调整
40		五区公园管理用房公厕优化设计	
		三区中心广场调整(健身设备移位、规整广场	依据周边居民健身需求
4.1			N PAR COLUMN
41		形状、局部增加花岗岩铺装面积)	
42		三区优化儿童活动场地和设施(减少塑胶铺	依据现状乔木保留需求
43		三区优化儿童场地廊架,增加廊架面积	因保留现状紫藤, 便于攀爬。
44		二区入口局部花岗岩场地减少	根据现状保留树木点位情况进行调整
45		一区二区竹木铺装增加	根据现状情况进行调整
	1		
46		一区廊架背板和格栅装饰花型更改	根据现场效果进行调整
47		二区改造景墙座凳饰面调整并增加彩绘	根据现场情况进行调整
48	1		根据现场情况进行调整
1 40		二区保留廊架装饰格栅形式调整	
10		五区改造廊架位置增加成品座椅, 调整廊架背	根据现场情况进行调整
10			
		板装饰花型	
49		板装饰花型	担 根 型 小 柱 / 二 / 四 柱/
49 50	东城广场	一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛	根据现状情况进行调整
49	东城广场		根据现状情况进行调整根据现状地形高差情况进行调整
49 50 51	东城广场 绿地	一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛 二区挡墙和台阶增加	根据现状地形高差情况进行调整
49 50 51 52		一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛 二区挡墙和台阶增加 五区管理用房抬高,增加挡墙和排水沟	根据现状地形高差情况进行调整 根据现状地形高差情况进行调整
49 50 51 52 53		一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛 二区挡墙和台阶增加 五区管理用房抬高,增加挡墙和排水沟 二区东侧沿河加高现状logo景墙	根据现状地形高差情况进行调整 根据现状地形高差情况进行调整 根据现状情况补充安全防护措施
49 50 51 52		一区、三区增加椭圆形花坛和儿童活动区花坛 二区挡墙和台阶增加 五区管理用房抬高,增加挡墙和排水沟	根据现状地形高差情况进行调整 根据现状地形高差情况进行调整

55	五区艺术花坛增加长度	根据现场情况进行调整
56	标识系统减量调整	根据现状情况进行调整
57	二区车档取消	根据现场情况进行调整
58	现状井盖改为装饰井盖	根据现状情况进行调整
59	二区排水系统增加管线长度和雨水井、雨水口	根据现状排水管损坏情况调整
60	五区给水管长度增加	根据现场情况进行调整
	部分灯具更换,沿河灯具根据道路拓宽移位,	根据现状情况进行调整
61	电气管线增加	
62	配电箱出线保护套管SC钢管均改为重型PVC管	依据监理要求, 出于安全性考虑
63	局部绿化优化调整	根据现状情况进行调整
64	三个廊架线条灯增加18米	根据设计进行调整
65	变压器增加三个	根据设计进行调整
66	电源线增加150米	根据现状情况进行调整
67	增加6分护线管	根据现状情况进行调整
68	雾森、喷头增加53个	提升喷雾效果
69	河边栏杆线条灯增加电源线160米	根据设计进行调整
70 16 35 1	□ 入口logo增加4个	根据设计进行调整
71 临沂公	弱电工程管线材质及规格局部调整	优化设备配置,根据现场条件调整
72	园路两侧增加高侧石	根据现状情况进行调整
73	增加新建园路基础做法	根据现状情况进行调整
74	临水栏杆高度、长度调整	依据监理要求
75	优化围墙段廊架、增加挡土墙	依据甲方要求调整
76	局部绿化优化调整	根据设计和现状进行调整
77	公园简介三牌更新	依据甲方要求调整