### 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-02-08 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0036号 文件来源: 下级请示件

来文单位: 基建中心

来文文号: 浦生态基建(2023)8号 文件类别: 水务

文件名称:

关于上报 2023 年花木区域排水管道修复完善工程技术方案的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/2/15 11:46:49]}

拟办意见:

拟请供排水处阅提意见;报请贵平同志阅示;

请瑞莲同志阅核。

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/2/8 16:44:14]}

#### 办理意见:

请斌桦阅提意见。 {郑弘[2023/2/9 13:57:59]}

- 一、本项目已列入23年基建储备计划,目前正在评审,拟在评审后批复,建议此件先办结。
- 二、拟请基建处会提意见。

妥否,请领导阅示。{张斌桦[2023/2/13 9:51:01]}

请基建处会提意见。 {郑弘[2023/2/13 10:32:52]}

请马冬梅阅提意见。{胡旭[2023/2/14 9:56:07]}

拟无意见反馈,请领导阅示。{马冬梅[2023/2/14 10:47:34]}

拟同意。{胡旭[2023/2/14 10:55:57]}

拟同意。{郑弘[2023/2/14 17:13:26]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

015

# 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

浦生态基建 (2023) 8号

## 关于上报 2023 年花木区域排水管道修复完善工程技术方案的请示

上海市浦东新区水务局:

为落实 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》(沪水务[2022]128 号)中有关排水管网修复的考核任务目标等文件要求,根据排水管道 CCTV 检测报告,花木区域排水管道存在不同程度的破裂、渗漏、变形、脱节等结构性缺陷,需对存在安全隐患的排水管道及其附属设施进行维修改造,以保障浦东新区道路的排水安全,消除交通安全隐患。

#### 一、工程范围

本项目结合 CCTV 检测报告,分别对百业路(海科路--华夏中路)、板泉路(浦三路--新浦路)、北艾路(杨高南路--锦绣路)、碧波路(科苑路--高科中路)、碧桃路(金科路--金桥路)、博华路(成山路--高科西路)、蔡伦路(达尔文路--科苑路)、晨晖路(碧波路--松涛路)、川和路(海科路--上科路)、型柏路(金科路--金桥路)、达尔文路(高科中路--蔡伦路)、杜鹃路(浦建路--白杨路)、高科西路(沪南公路--杨高南路)、高科西

路(沪南路--莲溪路)、高青路(西中路--沪南公路)、高斯路(川 北公路--郭宁敬路)、海科路(集慧路--科苑路)、海科路(向阳河 桥--哥白尼路)、沪南路(高科西路--龙阳路)、华绣路(杨高南路 --下南路)、环科路(哥白尼路--学林路)、集慧路(海科路--环科 路)、集慧路(杰科路--海科路)、金科路(张衡路--华夏中路)、锦 绣路(陈春路--白莲泾桥)、居里路(李时珍路--祖冲之路)、李冰 路(蔡伦路--爱迪生路)、罗山路(花木路--锦绣东路)、罗山路(华 漕达桥--张江立交)、绿科路(西中路--罗山路)、梅花路(东绣路 --芳甸路)、苗桐路(芳草路--芳华路)、内环地面路(罗山路)(杨 高中路--龙阳路)、内环辅二路(龙阳路)(杨高南路--浦明路)、牛 顿路(李时珍路--祖冲之路)、浦建路(龙阳路--杨高路)、浦三路 (成山路--华夏路)、青桐路(广兰路--丹桂路)、荣科路(海趣路 --哥白尼路)、上科路(金科路--哥白尼路)、申江路(云顺路--祖 冲之路)、孙桥路(华夏中路--沔北路)、下南路(高科西路--730 终 点站)、香楠路(丹桂路--广兰路)、祥科路(海趣路--哥白尼路)、 严镇路(严桥路--严中路)、严中路(严杨路--高科西路)、银柳路 (金桥路--翠柏路)、银融路(锦康路--浦建路)、张衡路(罗山路 --申江路)、中科路(金科路--哥白尼路)、紫竹路(龙东大道--碧 桃路) 等 53 个路段范围内雨污水管道及其附属设施进行改造。

#### 二、工程内容

主要建设内容为采用开挖修复和非开挖修复相结合的方式对工程范围内存在结构性缺陷的雨、污水主支管和雨水连管进行修复,同时对工程范围内的雨水口按最新标准进行更新改造。其中开挖修复通过开槽翻排等方式修复,非开挖修复通过不锈钢双胀环、局部现场固化工艺、CIPP、微顶管、裂管翻新等工艺修复。

#### 三、本项目工程量

本项目涉及53条路段。其中,污水主支管开槽翻排617米,雨 水主支管开槽翻排223米, 雨水连管开槽翻排9603米, 局部现场固 化 1862 处, CIPP 内衬修复 7220 米, 雨水口 3439 座, 道路修复 18946.55 平方米,绿化修复501.6 平方米。

#### 四、本项目投资

工程概算总投资 20099.02 万元, 其中: 工程费用 16925.06 万 元; 其他费用 2216.86 万元; 预备费 957.10 万元。

目前我中心完成了2023年花木区域排水管道修复完善工程技术 方案的编制工作,现拟将该项目技术方案报局核准。

以上请示妥否,请予批复!

附件:

2023 年花木区域排水管道修复完善工程技术方案及概算文本

浦东新区基建项目和资产管理事务中心 2023年2月7日