上海市浦东新区河道管理事务中心(文 件)

浦河〔2023〕54号

关于实施华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁 工程的请示

上海市浦东新区水务局:

根据《上海市绿化和市容管理局关于准予张家浜楔形绿地C2a-04 地块住宅及办公项目占用河道沿线绿地占用绿地的行政许可决定》(沪绿浦许[2023]第23号),为支持张家浜楔形绿地C2a-04 地块住宅及办公项目的顺利实施,需对本项目使用绿地范围内涉及的苗木进行迁移。

一、项目实施内容

该项目需对华漕达(金港路-金豫路)河道绿地苗木实施搬迁,涉及绿化面积1395平方米(详见苗木清单),苗木搬迁至华漕达沿线绿化带中。

二、项目实施周期

项目拟实施时间: 2023年10月至2024年6月,工程资金按照实施进度拨付。

三、项目资金预算

根据上海市园林工程预算定额(2016)测算,本项目搬迁预算为285285.71元。2023年度资金安排199700.00元。

1

以上请示,妥否,请批示。

附件: 1、沪绿浦许[2023]第23号行政许可决定

- 2、苗木清单
- 3、华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程工程预算

上海市浦东新区河道管理事务中心 2023 年 9 月 11 日



上海市绿化市容行政许可文书

沪绿浦许〔2023〕第23号

关于准予张家浜楔形绿地 C2a-04 地块住宅及办公项目占用河道沿线绿地占用绿地的行政许可决定

上海浦东土地控股(集团)有限公司:

你单位向本机关提交的张家浜楔形绿地 C2a-04 地块住宅及办公项目占用河道沿线绿地占用绿地申请,经审查,符合法定条件、标准。根据相关法律法规,本机关决定:

- 一、为配合张家浜楔形绿地 C2a-04 地块住宅及办公项目施工,同意占用项目红线内现状华漕达(金港路-金豫路)河道沿线现状绿化 1395 平方米,迁移绿地内乔木 94 株,其他灌木地被若干。
- 二、同意该占用绿地在张家浜楔形绿地 E1a-06、E1c-05地块内予以补偿, E1a-06地块新建绿地面积 958 平方米、E1c-05地块新建绿地面积 5503平方米,其中用于本项目补偿面积为 999平方米,补偿绿地应于 2024年 12月 31 日前

由你单位实施完成。

三、绿化施工应由专业园林绿化施工企业按方案实施迁移,苗木迁移应避让夏季高温季节,以确保成活率。请你单位严格做好施工现场管理,尽量减少对周边环境的影响。

你(单位)应当按照《上海市绿化和市容管理局行政许可公示告知单》的要求,做好公示牌等相关公开告示工作。请浦东新区河道管理事务中心做好跟踪指导工作,请浦东新区城市管理行政执法局配合做好监督管理工作。

如你单位对本许可决定有异议,可拨打电话: 52567188 询问,也可向本机关政策法规处投诉: 52567178。如你单位 不服本许可决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向上 海市人民政府(建国西路 648 号)申请行政复议;也可以在 六个月内直接向闵行区人民法院起诉。

抄送:上海市浦东新区绿化和市容管理局,上海市浦东新区城市管理 行政执法局,上海浦东新区河道管理事务中心

苗木及附属设施确认单

编号:

		7 X 11	THEY			
项目名称:	张冢浜楔	形绿地C2a-()4地块(主宅及办公项目		
项目四至:	华漕达(金港路-金豫	建	EEE		
申请单位:	上海浦东:	土地产股(红	集团) 7	与限公司	(盖章)	
权属单位:		东新区河道	Me	The state of the s	(盖章)	
养护单位:	上海塘林	成建工程有	限公司	X MENTON TIME	(盖章)	
没施确认时间:	AHH	A WITH		福一一種		
涉及绿地地块、 标段等信息	惠	477		CAN CAN		
占用绿地 (平方米)		1395m²		临时借用 (平方米)		
备 注		环城绿带 环城绿带		及公共绿地		
	位置	苗木类型	品种	规格	单位	数量
1	公共绿地	常绿乔木	香樟	胸径16-20cm	棵	5
2	公共绿地	常绿乔木	香樟	胸径21-25cm	棵	25
3	公共绿地	落叶乔木	榆树	胸径16-20cm	棵	11
4	公共绿地	落叶乔木	桃树	胸径7-10cm	棵	4
5	公共绿地	落叶乔木	水杉		棵	49
6	公共绿地	落叶灌木	紫薇	高81-100cm	棵	6
7	公共绿地	地被植物	草皮	匍匐茎类	m²	945
	小计	乔木		94	棵	
	小计	灌木	3.4.2	1	棵	
		((二) 其	(他(附属设施)		
序号	位置 设施类型		规格	单位	数量	

华漕达(金港路-金豫路)绿化 搬迁工程

工程预算

787000 2023/9/11 Arianin 2023/9/11

浦东新区河道管理事务中心

二〇二三年九月

预 算 书

工程名称: 华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(金港路-金豫路)

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单价	合 价
			绿化搬迁				285285. 7
1	园	05-1-1-16换	起挖乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	5. 000	993. 27	4966. 3
	苗	32421910@8	香樟Φ16-20	株			
2	园	05-1-2-10换	栽植乔木(带土球) 土球直径在140 cm以内	株	5. 000	851.36	4256. 8
	苗	32421910@1	香樟Φ16-20	株			
3	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	5. 000	92. 67	463.3
4	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	10.000	27. 89	278. 9
5	园	05-1-1-18换	起挖乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	25. 000	2969. 92	74248. 0
	苗	32421910@3 3	香樟Φ21-25	株			
6	园	05-1-2-12换	栽植乔木(带土球) 土球直径在180 cm以内	株	25. 000	3021.92	75548. 0
	苗	32421910@3 2	香樟Φ21-25	株			
7	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	25. 000	92.67	2316. 7
8	园	05-4-1-22	草绳绕树杆 胸径在25cm以内	m	50. 000	32.79	1639. 5
9	园	05-1-1-15	起挖乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	11. 000	861. 25	9473.7
	苗	32421910@2 6	榆树Φ16-20	株	11.00		
10	园	05-1-2-9	栽植乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	11. 000	571.51	6286. 6
	苗	32421910@3 7	榆树Φ16-20	株	11.00		
11	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	11. 000	92. 67	1019. 3
12	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	22. 000	27. 89	613. 5
13	园	05-1-1-12换	起挖乔木(带土球) 土球直径在70cm 以内	株	4. 000	167. 21	668. 8
	苗	32421910@3 5	桃树Φ7-10	株			
14	园	05-1-2-6换	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm 以内	株	4. 000	176. 69	706. 7
	苗	32421910@3 4	桃树Φ7-10	株			
15	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	4. 000	92.67	370.6
16	园	05-4-1-19	草绳绕树杆 胸径在10cm以内	m	8. 000	13. 97	111. 7
17	园	05-1-1-15换	起挖乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	49. 000	861. 25	42201.2
	苗	32421910@3 6	水杉Φ16-20	株			

预 算 书

工程名称:华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

第2页 共2页

录化搬过	上工程\	园林绿化				<u> </u>	第2页 共2页
序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
18	园	05-1-2-9换	栽植乔木(带土球) 土球直径在120 cm以内	株	49. 000	571. 51	28003.9
	苗	32421910@2 7	水杉中16-20	株			
19	园	05-4-1-6	树棍桩 四脚桩	株	49. 000	92. 67	4540.8
20	园	05-4-1-21	草绳绕树杆 胸径在20cm以内	m	98. 000	27. 89	2733. 2
21	园	05-1-1-38换	起挖灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	6. 000	25. 05	150. 3
	苗	32421910@3 0	紫薇	株			
22	园	05-1-2-33换	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	株	6. 000	32. 12	192. 7
	苗	32421910@3 1	紫薇	株			
23	园	05-1-1-66换	起挖草皮 带土厚度在2cm以内	m2	945. 000	25. 92	24494. 40
	苗	32421910@2 0	草皮	株			
			小 计	元			285285.7
\dashv							
\dashv							
			合 计	元			285285.7

工料机汇总表

工程名称: 华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(金港路-金豫路)

绿化搬	迁工程\园林绿色	七			第	1 页 共 1 页
序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00090113	种植工	工日	6. 01	184.00	1105. 3
2	00090113@8	种植工	工日	65. 83	184. 00	12111.9
3	00090113@9	种植工 园林绿化	工日	478. 04	184. 00	87959. 4
4	02330101	草绳	kg	3562.00	0.60	2137.
5	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	50.00	5. 17	258.
6	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	9. 40	5. 17	48.
7	05010906	树棍 长1200内	根	564.00	10.09	5690.
8	32421910@37	榆树Φ16-20	株	11.00		
9	32510101	种植土	m3	115. 75	279. 77	32383.
10	34110101	水	m3	52. 15	5. 82	303.
11	X0045	其他材料费	元	31. 50	1.00	31.
12	99070520@1	载重汽车 4t	台班	0. 16	611.16	96.
13	99070550@4	载重汽车 8t	台班	6. 35	711.82	4521.
14	99070590	载重汽车 15t	台班	13. 28	1033. 83	13731.
15	99090360@4	汽车式起重机 8t	台班	3. 82	1178. 33	4505.
16	99090410	汽车式起重机 20t	台班	5. 72	1474. 12	8431.
		A 计				173316.8
		H 11				00101

费用表

工程名称: 华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\华漕达(金港路-金豫路)绿化搬迁工程\园林绿化

第1页 共1页

	二程\园林绿化			第1页 共1页
序号	名 称	基数说明	费率(%)	金额
1	定额综合合价合计	分部分项费合计		285285. 7
2	施工措施费	措施项目合计	100	
3	其它项目费	其他项目费		
4	规费	社会保险费+住房公积金		
4. 1	社会保险费		36.12	
4. 2	住房公积金		1. 59	
5	税前补差	税前补差		
6	增值税	施工措施费+其它项目费+规费+税前补差	9	
7	税后补差	税后补差		
8	甲供材料	甲供费		
9	工程造价	定额综合合价合计+施工措施费+其它项目 费+规费+税前补差+增值税+税后补差-甲供 材料		285285. 7