## 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-02-08 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0037号 文件来源: 下级请示件

来文单位: 基建中心

来文文号: 浦生态基建 (2023) 11号 文件类别: 水务

文件名称:

关于上报 2023 年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/2/15 11:46:35]}

拟办意见:

拟请供排水处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/2/8 16:43:50]}

#### 办理意见:

请斌桦阅提意见。 {郑弘[2023/2/9 13:57:54]}

- 一、本项目已列入23年基建储备计划,目前正在评审,拟在评审后批复,建议此件先办结。
- 二、拟请基建处会提意见。

妥否,请领导阅示。{张斌桦[2023/2/13 9:51:38]}

请基建处会提意见。{郑弘[2023/2/13 10:32:49]}

请马冬梅阅提意见。{胡旭[2023/2/14 9:59:39]}

拟无意见反馈,请领导阅示。{马冬梅[2023/2/14 10:51:02]}

拟同意。{胡旭[2023/2/14 10:54:56]}

拟同意。{郑弘[2023/2/14 17:13:27]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

浦生态基建 (2023) 11 号

# 关于上报 2023 年陆家嘴区域排水管道修复完善工程 技术方案的请示

上海市浦东新区水务局:

为落实 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》(沪水务[2022]128 号)中有关排水管网修复的考核任务目标等文件要求,根据排水管道 CCTV 检测报告,陆家嘴区域排水管道存在不同程度的破裂、渗漏、变形、脱节等结构性缺陷,需对存在安全隐患的排水管道及其附属设施进行维修改造,以保障浦东新区道路的排水安全,消除交通安全隐患。

## 一、工程范围

本项目结合 CCTV 检测报告,分别对白桦路(杨高路--锦绣东路)、百步街(滨江大道--陆家嘴环路)、北张家浜路(浦东南路--南泉路)、碧云路(黑松路--云山路)、滨江大道(东方路--源深北路)、博山东路(罗山路--金桥路)、川桥路(金湘路--申江路)、德平路(浦东大道--杨高中路)、丁香路(东绣路--民生路)、丁香路(民生路

--金松路)、定水路(苗圃路--北洋泾路)、东城路(陆家嘴环路(东) --浦东南路)、东方路(乳山路--张扬路)、东园路(滨江大道--陆 家嘴环路)、东园路(银城中路--滨江大道)、峨山路(浦东南路--南泉路)、芳甸路(杨高中路--张家浜)、福山路(浦电路--张杨路)、 富城路(东昌路--拾步街)、含笑路(民生路--合欢路)、合欢路(丁 香路--锦绣路)黑松路(锦绣东路--蓝天路)、花园石桥路(东泰路 --富城路)、夹浦路(昌邑路--浦东大道)、金滇路(川桥路--锦绣 东路)、金口路(银山路--金杨路)、金桥路(锦绣东路--新金桥路)、 金桥路(浦东大道--金桥渡口)、金松路(丁香路--锦绣路)、金台 路(枣庄路--金桥路)、金杨路(居家桥路--平度路)、锦康路(丁 香路--东绣路)、锦绣东路(金桥路--申江路)、锦绣东路(罗山路 --金科路)、锦绣路(张家浜--罗山路)、居家桥路(浦东大道--杨 高中路)、崂山路(张杨路--浦电路)、灵山路(民生路--罗山路)、 灵山路(云山路--罗山路)、龙居路(浦东大道--博山东路)、陆家 嘴东路(浦东南路--世纪大道)、陆家嘴环路(环岛--拾步街)、民 生路(羽山路--杨高中路)、南泉北路(潍坊路--张杨路)、南洋泾 路(羽山路--杨高中路)、内环辅一路(罗山路)(杨高中路--昌邑 路)、浦城路(东昌路--张杨路)、浦城路(张杨路--张家浜)、浦东 大道(罗山路--居家桥路)、浦东南路(东昌路--张杨路)、浦明路 (张杨路--张家浜桥)、栖山路(居家桥路--金桥路)、栖山路(枣 庄路口)、栖霞路(浦东南路--福山路)、沈家弄路(苗圃路--桃林 路)、拾步街(富城路--陆家嘴环路)、世纪大道(陆家嘴环路--张 杨路)、世纪大道(潍坊路--向城路)、世纪大道(潍坊路--张杨路)、 世纪大道(杨高路--向城路)、台儿庄路(杨高路--博兴路)、桃林

路(昌邑路——杨源路)、万德路(浦东大道——博山东路)、潍坊路(源深路——东方路)、小石桥路(栖霞路——招远路)、新金桥路(金桥路——申江路)、银城中路(东昌路——浦东南路)、迎春路(锦康路——民生路)、友林路(浦东大道——栖山路)、羽山路(罗山路——居家桥路)、羽山路(民生路——崮山路)、羽山路(源深路——民生路)、云山路(浦东大道——张杨路)、云山路(张杨路——杨高路)、枣庄路(栖山路——张杨路)、枣庄路(张杨路——杨高路)、竹林路(浦电路——向城路)等77个路段范围内雨污水管道及其附属设施进行改造。

#### 二、工程内容

主要建设内容为采用开挖修复和非开挖修复相结合的方式对工程范围内存在结构性缺陷的雨、污水主支管和雨水连管进行修复,同时对工程范围内的雨水口按最新标准进行更新改造。其中开挖修复通过开槽翻排等方式修复,非开挖修复通过不锈钢双胀环、局部现场固化工艺、CIPP、顶管、微顶管、裂管翻新等工艺修复。

## 三、本项目工程量

本项目涉及77条路段。其中,污水主支管开槽翻排734米,雨水主支管开槽翻排114米,雨水连管开槽翻排13820米,点状原位固化1056处,不锈钢双胀环70处,CIPP内衬修复26112米,雨水口4139座,道路修复32218平方米,绿化修复6000平方米。

## 四、本项目投资

工程概算总投资 24948.78 万元, 其中: 工程费用 20996.31 万元; 其他费用 2764.43 万元; 预备费 1188.04 万元。

目前我中心完成了2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案的编制工作,现拟将该项目技术方案报局核准。

以上请示妥否,请予批复!

附件:

2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程技术方案及概算文本

浦东新区基建项目和资产管理事务中心 2023年2月7日