### 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-01-16 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0015号 文件来源:一般文件

来文单位: 祝桥镇

来文文号: 祝府(2023)14号 文件类别: 水务

文件名称:

关于实施祝桥镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程的请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/1/18 15:37:03]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见;报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/1/16 17:19:30]}

#### 办理意见:

请小吉阅提意见{张茫[2023/1/17 13:39:32]}

- 1、此请示件涉及2023年祝桥镇生态清洁小流域建设。
- 2、本项目已纳入 2023 年部门预算,根据《浦东新区生态清洁小流域河道综合整治工程建设管理办法》,本项目采用两阶段批复、两阶段招标的推进模式,拟先行开展第一阶段批复,由祝桥镇按照批复要求进行设计、勘察招标工作。
- 3、拟同意该项目实施。

妥否,请领导示。{吉剑锋[2023/1/18 12:58:54]}

拟同意,请河道中心组织祝桥镇开展招标前期准备工作,定期推进。{张茫[2023/1/18 14:02:51]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海市浦东新区祝桥镇人民政府

祝府〔2023〕14号

签发人: 范叶青

# 关于实施祝桥镇 2023 年生态清洁小流域 河道综合整治工程的请示

浦东新区水务局:

根据上海市河长制办公室《上海市生态清洁小流域建设总体方案》及浦东新区水务局的相关要求,祝桥镇结合实际情况,编制了祝桥镇 2023 年生态清洁小流域建设方案,具体如下:

#### 一、实施依据

根据《上海市生态清洁小流域建设总体方案》、《浦东新区祝桥镇生态清洁小流域实施方案》、《浦东新区乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《浦东新区乡村振兴战略实施方案(2018-2022年)》以及区委、区府的工作部署。

#### 二、实施范围

本次拟实施祝桥镇红星、星火、高永、新如及义泓等五个村,河道主要有:红楼河、钦公塘河、大路港等 86 条段河道,总长度约 55.7 公里。

900

#### 三、主要内容

本次河道整治工程主要内容为:河道清淤、新建桥涵拆除 坝基等沟通水系、新建护岸、景观绿化及底泥检测、水质检测 等附属工程。

#### 四、设计标准

#### (一) 工程等级及建筑物级别

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL25-2017)和《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)的有关条款,考虑该工程保护区域的重要性,确定本次河道整治工程为III等工程,镇级河道主要建筑物级别为3级水工建筑物,村级河道主要建筑物级别为4级水工建筑物,临时建筑物均为5级水工建筑物。

#### (二)除涝标准

根据《上海市浦东新区水利规划(2020-2035)》,本工程区域除涝采用 20 年一遇最大 24 小时面雨量(川杨河以南201.1mm), 1963 年 9 月设计暴雨雨型及相应同步潮型, 24 小时排除不受涝作为规划设计标准。

#### (三) 抗震标准

按上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》 (DGJ08-9-2013)的有关条文判别:本场地属滨海平原地貌, 本场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,所 属的抗震设计分组为第二组,地基土属软弱土,场地类别为IV 类。

#### (四)水质标准

按《生态清洁小流域建设技术导则》中绿色发展型生态清洁小流域水质评价,祝桥镇小流域区域水质指标值为IV类。

#### (五)底泥消纳处置

底泥监测按照《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》执行。

#### 五、资金安排

项目资金由区、镇两级财政出资,初步估算总投资 8100.65 万元,其中区财政补贴比例 85%,镇配套 15%。

特此请示。

附件: 祝桥镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程总 投资估算表



(联系人: 范峰; 皂话: 20931623)

(此件不予公开)

浦东新区祝桥镇党政办公室

2023年1月16日印发

### 附件:

## 祝桥镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程 总投资估算表

		4 ID FF		
序号	结构项目	费率	金额 (万元)	备注
_	建安费		7148.44	
=	其他费用			
1	管线、绿化搬迁,底泥检测, 水质监测,物探及相关测量等	5.0000%	357.42	
2	施工监理费	2.7797%	198.71	
3	工程勘察费	0.8000%	57.19	
4	设计费	3.6239%	259.05	
4.1	基本设计费	3.0711%	219.54	
4.2	施工图预算编制费	0.3071%	21.95	
4.3	竣工图编制费	0.2457%	17.56	
5	工程量清单、标底编制费	0.2704%	19.33	
6	施工招标代理费	0.2468%	17.64	
7	监理招标代理费	0.0795%	5.68	
8	设计招标代理费	0.0788%	5.63	
9	可行性研究费	0.2686%	19.20	
10	河道断面第三方检测费		7.36	
11	评审费		5.00	
小计			952.21	
合计			8100.65	